

平成22年度契約変更一覧表

工号	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
17	西小学校校舎改修工事(その1)	箕面市新稲地内	建築工事	校舎耐震補強 建築工事 一式	株式会社 掛谷工務店 箕面支店	平成22年 4月 6日	平成23年 2月28日	81,375,000	78,465,450	次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。 交通誘導員を減員する。 耐震ブレース設置室にカーテンを追加する。 次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。 交通誘導員を減員する。 カーテンを追加する。
26	箕面保育所耐震補強工事	箕面市箕面地内	建築工事	耐震補強工事一式	株式会社 中井鉄筋建設	平成22年 4月16日	平成22年 7月30日	5,712,000	5,928,300	当該保育所の近隣からの要望により、防音・防塵対策として仮囲いの延長に加え、網戸の設置工事を追加したため。 防音・防塵対策として仮囲いの延長 網戸の設置工事の追加
32	道路舗装補修工事 2	箕面市内全域	舗装工事	舗装工 一式 付帯工 一式	(株)三原舗道	平成22年 4月16日	平成22年 9月30日	16,569,000	21,030,450	本変更は、市民からの緊急性を要する陥没等による補修工事を実施したため、当初予定していた数量に変更が生じたものです。 舗装工 一式 付帯工 一式
39	旧止々呂美小中学校等解体撤去工事	箕面市止々呂美地内	建築工事	学校校舎解体工事 プール解体工事 校舎棟外構その他解体工事 歩道改修工事	(株)三原組	平成22年 4月28日	平成22年 9月30日	64,722,000	54,529,650	・地元との協議により変更したため ・継続して使用するにあたり改修の必要性が見つかったため ・移設の必要が生じたため ・工事掘削土の有効利用を図ったため ・外部足場の数量変更及び防音パネルから防音シートに変更 ・CB造倉庫屋根改修 ・テレメーター移設 ・プール埋め戻し土を購入土から掘削土へ変更 ・遊具移設取りやめ ・プール跡整備計画の追加 ・キュービクル基礎撤去取りやめ ・遊具撤去処分追加 ・既設用水路配管設置追加 ・交通誘導員削減
44	平成22年度公共下水道(萱野北部排水区)市道坊島北2号線雨水管渠築造工事	箕面市坊島地内	土木工事	管渠工 マンホール工 取付管及び柵工 付帯工	箕面土建	平成22年 4月27日	平成22年 9月21日	7,088,550	7,807,800	本変更は、舗装工において、道路課との現場立会の結果、復旧面積の追加指示があったことを受けて舗装面積が増大したこと、また、道路掘削中、土中より不測の岩塊が出現し、撤去工を新たに追加したこと等により増工が生じたため、今般、増額変更を行うものです。 管渠工 PRP管 450mm L=55m L1=51.4m マンホール工 1号組立人孔 4基 取付管及び柵工 一式 付帯工 一式
49	道路舗装補修工事 1	箕面市桜5丁目地内	土木工事	舗装工 一式 付帯工 一式	(株)協和	平成22年 4月26日	平成22年 5月31日	1,359,750	2,431,800	本変更は、交差点部において舗装面積を増工したこと及び官民境界について測量(境界標等の復元)を追加したこと、他、精算変更を行うものです。 舗装工 舗装工5-3 334.0㎡ 403.3㎡ 付帯工 舗装版切断 15.7m 24.5m 集水樹調整工 1式 区画線W300 1式 準備費 境界点測量(事前) 1式 境界点測量(復元) 1式
69	萱野東小学校校舎改修に伴う機械設備工事	箕面市石丸地内	建築工事	校舎耐震補強工事 一式 内外部改修工事 一式 トイレ改修工事 一式	コスモテック(株) 箕面営業所	平成22年 5月24日	平成22年 8月20日	50,715,000	20,280,000	平成22年8月20日に、請負者より工事続行不能届が提出されたため、工事請負契約書の第39条の規定により、契約変更を行う。 1 トイレ改修工事 (1)1棟西1階～2階 トイレ内及び廊下改修 (2)1棟東1階～4階 トイレ内配管工事 (3)1棟東 養護学級 トイレ内配管工事 2 校舎廊下洗面改修工事の内配管工事 3 校舎耐震ブレース廻り換気扇工事 4 校舎ガス工事
79	配水管移設工事NO.1(22公下)	箕面市坊島地内	土木工事	配水管敷設工	箕面土建	平成22年 5月20日	平成22年 8月20日	5,680,500	5,938,800	本変更は、下水道雨水本管の整備に伴う既設水道管移設工事であり同区間は道路改良整備が実施済みのため既設水道管理設時と地盤高さが異なっており、これにより掘削深が増した。また雨水埋設ルートが一部変更されたことで管移設延長が減となったが、道路幅が狭く他の地下埋設物が多くあり既設水道管の真上に配管されていたことにより、当初計画位置での水道管接続切り替えが出来なくなり新たに仕切弁の設置が生じたことで工事費が増工となり、現場精査したところ請負金額に増額変更が生じるものであります。 配水管敷設 DCIP 150mm(K型)L=15.83m 配水管敷設 DCIP 100mm(K型)L= 6.28m 配水管敷設 DCIP 75mm(K型)L= 3.38m 不断水T字管 75mm～150 - 4箇所 不断水仕切弁 150mm - 1箇所 不断水仕切弁 75mm - 1箇所 仕切弁室設置工6箇所
101	萱野東小学校校舎改修に伴う電気設備工事	箕面市石丸地内	電気設備工事	校舎耐震補強、改修、トイレ改修に伴う電気設備工事	箕面電設 株式会社	平成22年 5月28日	平成23年 2月28日	33,159,000	34,698,300	学校の要望により、一階警備員室をシャワールームに改修する他、老朽化の激しい自動火災報知器設備の更新等、追加の工事を行うため変更するもの。
104	豊川北小学校校舎改修工事	箕面市粟生間谷西地内	建築工事	校舎トイレ改修 建築工事	ライトハウス(株)	平成22年 6月 2日	平成23年 2月28日	46,725,000	47,614,350	・学校運営に配慮した結果、仮設計画の変更したため。 ・トイレ収まりの関係上レイアウトを変更したため。 ・現地調査の結果図面と現場が異なっていたため。 ・仮設計画の変更に伴い、ガードフェンスの設置範囲を縮小する。 ・施工計画の見直しにより、外部足場を取りやめる。 ・4 - 1棟および8棟トイレのレイアウトを変更する。 ・1 - 1棟1階東西トイレの床スラブ及び土間の改修範囲を変更する。

	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
108	萱野北小学校校舎・屋内運動場改修工事	箕面市如意谷地内	建築工事	校舎トイレ改修及び屋内運動場改修 建築工事	(株)江川組	平成22年 6月 7日	平成23年 2月28日	83,191,500	85,102,500	・学校運営及び近隣に与える影響を考慮した結果、仮設工事やトイレ改修工事の工法等を変更する必要が生じたため。 ・屋内運動場の外壁等の劣化が当初設計以上に進行していることが、施工に伴う詳細調査により判明したためこれらの補修を追加する必要が生じたため。 学校運営に配慮した結果、仮設工事を変更する必要が発生したため。 利便性・要望等を考慮した結果、レイアウトの変更が必要となったため。 外壁の劣化補修が当初設計よりも著しく増えたため。 スロープ改修を行うため、取り合い部分の工事およびスロープの高さ調整が必要となったため。
113	坊島水系配水幹線敷設工事(22)	箕面市西小路地内	土木工事	配水管敷設 舗装本復旧工	上田良建設(株)	平成22年 6月 8日	平成22年 9月30日	15,277,500	18,001,200	本変更は、管理設道路が農地整備区内で当初道路路盤にセメント改良材が使用されていた、これの撤去費が増工となった。また、その後他の地下埋設物設置跡には改良材が使用されていないため今回の工事による舗装路面への影響範囲が当初予測より強く表れたため本復旧面積が増工したこと、障害物による使用配管種類変更に伴い敷設配管内容と舗装面積を精査したところ請負金額に増額変更は生じるものであります。 配水管敷設 DCIP 300mm(NS型) L= 84.57m 仕切弁設置工事(ソフトシール左閉弁) 300mm 1 基 舗装本復旧工 1 式
116	西小学校校舎改修工事(その3)	箕面市新稲地内	建築工事	校舎改修 建築工事	株式会社 掛谷工務店 箕面支店	平成22年 6月10日	平成23年 2月28日	85,050,000	81,364,500	次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。 屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。 外壁の欠損・爆裂の補修を追加する。 一部教室の内部改修工事の取りやめ。 サインの取りやめ。 3階バルコニー手摺りトップレールを取替・新設する。 次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。 屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。 外壁の欠損・爆裂の補修を追加する。 一部教室の内部改修工事の取りやめ。 サインの取りやめ。 3階バルコニー手摺りトップレールを取替・新設する。
118	南小学校屋内運動場改修工事	箕面市桜地内	建築工事	屋内運動場改修 建築工事	谷垣建設(株)	平成22年 6月10日	平成22年12月15日	36,750,000	37,760,100	次のとおり工事内容を追加するため、請負金額及び契約工期を変更する。 1. 平屋建て渡り廊下の高さを変更する。 2. 上記建築物の柱、梁を塗装する。
121	箕面取水場改修工事	箕面市温泉町地内	建築工事	外壁改修工事(資材倉庫を含む) 内装改修工事 取水井改修工事 建築電気設備改修工事	(株)西口組	平成22年 6月14日	平成22年 8月31日	4,725,000	5,392,800	本工事は、取水場建屋の劣化に伴い改修を行うものであります。 本工事施行による足場運搬中、多人数で橋を渡った際、橋板の浮き、ぐらつきが目立ったため、今後の施設利用を考慮したうえで、改修すべきと判断し、本工事に追加施行したものであります。 また、取水井内部補修の際、既存止水板で止水したところ、既存止水板が劣化しており、止水できない状況であったため、新たな止水板の製造を追加施行したものであります。 1 工 事 概 要 本工事は、箕面取水場の外壁、内装及び取水井の劣化に伴う改修を行うものである。 工事対象は、取水場ポンプ室、資材倉庫とする。 2 施 行 内 容 外壁改修工事(資材倉庫を含む) 一式 内装改修工事 一式 取水井改修工事 一式 建築電気設備改修工事 一式 橋補強工事11m 一式 取水口止水板補修 一式
123	西小学校校舎改修工事(その4)	箕面市新稲地内	建築工事	校舎改修建築工事一式	株式会社 掛谷工務店 箕面支店	平成22年 6月18日	平成23年 2月28日	115,500,000	108,260,250	次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。 屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。 外壁の欠損・爆裂の補修を追加する。 廊下スクールパーテーション腰パネル塗装を追加する。 一部教室の内部改修工事の取りやめ。 プレイルームに飛散防止フィルムを追加する。 サインの取りやめ。 吹抜棟一部工事の取りやめ。
128	第三中学校校舎改修に伴う電気設備工事	箕面市瀬川地内	電気設備工事	校舎耐震補強、トイレ改修に伴う 電気設備工事	相和システム 株式会社	平成22年 6月18日	平成23年 3月28日	14,490,000	15,330,000	学校からの要望により普通教室用空調機を配置換えにより、幹線・動力配管を盛り替えたため。 1-1(A)棟において、1階部分の耐震補強工事のため掘削を行ったところ、外灯用の電線管を発見し、ケミカルアンカー及びグラウト工事の支障となることから、盛り替えたため。 学校協議により、アレルギー対策のため、1-1(A)棟のトイレ改修工事工程を本工事に追加し、4階普通教室のエアコン4台を2階普通教室へ移設する必要が生じたため。 学校要望により、C棟4階普通教室のエアコン4台をC棟2階普通教室へ移設する。
140	第三中学校校舎改修に伴う機械設備工事	箕面市瀬川地内	管設備工事	トイレ改修及び校舎耐震補強 機 械設備工事	株式会社 小畑設備工業	平成22年 6月17日	平成23年 3月28日	41,212,500	41,772,150	現地調査の結果、耐震補強部材設置にあたり、テレビアンテナの一時脱着・復旧が必要となったため。 塔屋の耐震補強工事のため、テレビ共同受信設備の一時脱着・復旧
144	豊川南小学校校舎改修に伴う電気設備工事	箕面市小野原東地内	電気設備工事	トイレ改修、耐震補強及び校舎改 修 電気設備工事	相和システム 株式会社	平成22年 6月18日	平成23年 1月31日	30,322,950	30,579,150	本変更は、市民からの緊急性を要する陥没等による補修工事を実施した結果、当初予定数量に対して増工となったものです。
162	道路舗装補修工事 3	箕面市内全域地内	舗装工事	舗装工 一式 付帯工 一式	昭和建設(株)	平成22年 6月23日	平成22年12月 3日	14,805,000	17,291,400	本変更は、市民からの緊急性を要する陥没等による補修工事を実施した結果、当初予定数量に対して増工となったものです。

	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
165	西南小学校校舎改修に伴う機械設備工事(その1)	箕面市瀬川地内	管設備工事	校舎耐震補強、校舎トイレ改修に伴う機械設備工事	相和システム 株式会社	平成22年 6月29日	平成23年 2月28日	30,639,000	33,344,850	既存トイレを一部解体し現場を調査したところ、既存のまま使用できると想定していた配管の老朽化が著しく取り替える必要があるため、次のとおり設計を変更する。また、E棟4階において水圧が不足しフラッシュバルブが使用できないため、衛生器具を一部変更する。 高架水槽下りメイン給水管にバタフライバルブを切り込み新設する。 B棟、E棟系統高架水槽下り給水管にバタフライバルブを切り込み新設する。 B棟、E棟ヒット内配管を撤去新設する。 E棟衛生器具のレイアウト及び一部機種品の品番を変更する。
169	給水管整備工事(22)	箕面市粟生外院ほか地内	土木工事	本体工事 給水連絡工 舗装本復旧工	(株)大金建設	平成22年 7月 6日	平成23年 2月28日	41,233,500	44,281,650	本変更は、給水連絡工(13mm)が当初予定箇所数より減工となりますが、既設管の埋没深さが全体に当初設計より深く、また、掘削延長も全体に長く、よって配管延長等が増工となり、さらに、一部箇所において既設分水栓を新たに穿孔替えする必要があるため増額変更するものです。 本体工事 給水連絡工HIVP 13mm 21箇所 " HIVP 20mm 186箇所 " HIVP 25mm 16箇所 舗装本復旧工 1式
179	萱野東小学校太陽光発電設備設置工事	箕面市石丸地内	電気設備工事	太陽光発電設備設置工事 屋上防水改修工事	箕面電設 株式会社	平成22年 7月 7日	平成23年 2月28日	23,310,000	14,349,300	太陽光発電設備設置に伴う屋上防水工事の仕様を変更したため。 (変更前)・改質アスファルトシート断熱防水 (変更後)・既存アスファルトシート上トップコート塗り
184	中小学校太陽光発電設備設置工事	箕面市稲地内	電気設備工事	太陽光発電設備設置工事 屋上防水改修工事	株式会社 ニワ電機商会	平成22年 7月 7日	平成23年 2月28日	24,990,000	23,297,400	屋根アスファルト防水用断熱材の取りやめ 1. 工事内容の変更 ・屋根アスファルト防水用断熱材の取りやめ。 2. 請負金額の変更 ・概ね、1,693,000円の減額とする。
186	東小学校太陽光発電設備設置工事	箕面市粟生新家地内	電気設備工事	太陽光発電設備設置工事 屋上防水改修工事	箕面電設 株式会社	平成22年 7月 7日	平成22年11月19日	13,156,500	13,898,850	太陽光発電設備設置による運用保守が必要なため、既設構内柱の強度を確保するため、設計内容変更への対応のため工期が必要なため。 1. 設計内容の変更について ・既設構内柱に補強用の支線を設置する。 ・既設外部階段から屋上へのキャットウォーク(点検用通路)を設置する。 2. 請負金額の変更について ・上記設計変更に伴う変更金額は概ね以下のとおりとする。 3. 工期の変更について ・設計内容変更への対応のため、概ね以下のとおり工期を延長する。 延長後の工期 平成22年11月19日
194	平成22年度公共下水道(桜井排水区)国道171号地震対策緊急整備工事(汚水)	箕面市牧落地内他	土木工事	管渠更生工 付帯工	(株)トキト	平成22年 7月16日	平成23年 3月11日	113,379,000	114,776,550	本変更は、既設管を製管する前に障害物、侵入水、曲がり、段差及び損傷の程度を調査し、事前処理が必要か否かなど確認するための既設管内調査工を増工した。また、製管延長が微増となったため増額変更となるものです。 管渠更生工 800mm L=592.29m L=577.67m 付帯工 1式
199	西南小学校校舎改修工事(その2)	箕面市瀬川地内	建築工事	校舎内装改修 建築工事 一式 校舎トイレ改修 建築工事 一式	城下工務店(有)	平成22年 7月13日	平成23年 2月28日	128,247,000	136,622,850	次のとおり設計を変更する。 ・外壁補修を実施数量に合わせて変更する。なお、実施数量については報告書にて提出すること。 ・鉄骨階段等の塗装を追加する。 ・換気扇取り付け用アルミパネルを追加する。 ・E棟トイレの配置変更に伴い、手摺、トイレブース、鋼製建具の数量を変更する。
203	第五中学校屋内運動場改修工事	箕面市稲地内	建築工事	屋内運動場改修工事 一式	北谷建設(株)	平成22年 7月 8日	平成22年12月15日	37,684,500	39,120,900	下記のとおり工事内容を追加するため、請負金額を変更する。 屋内運動場に至る平屋建て渡り廊下の柱、梁、屋根を塗装する。 屋内運動場廻りのインターロッキングを補修する。 下記のとおり工事内容を追加すると共に請負金額を変更する。 1. 工事内容の追加 屋内運動場に至る平屋建て渡り廊下の柱、梁、屋根を塗装する。 屋内運動場廻りのインターロッキングを補修する。 2. 請負金額の変更 上記追加工事に伴い生じる増額としては、概ね金1,436,400円とする。
206	第六中学校屋内運動場改修工事	箕面市粟生間谷西地内	建築工事	屋内運動場改修 建築工事 一式	(株)中村工務店	平成22年 7月 8日	平成23年 1月31日	39,270,000	41,520,150	次のとおり工事内容を増するため、請負金額を変更する。 屋内運動場アリーナ床のポリウレタン塗装及びライン引きを行う。 屋内運動場と校舎を結ぶ渡り廊下の塗装を行う。
207	第六中学校エレベーター設置に伴う電気設備工事	箕面市粟生間谷西地内	電気設備工事	エレベーター設置及び校舎改修工事(法令改修)に伴う電気設備工事	(有)大起電工	平成22年 7月 8日	平成23年 1月31日	8,137,500	8,937,600	次のとおり工事内容を増するため、契約金額を変更する。 各既設階段において、自動閉鎖用自火報配線を新設配管にて配線 7棟階段C前1階廊下において、自動閉鎖用自火報配線を新設配管にて配線 防火スクリーン自動閉鎖用自火報配管配線及び感知器を新設 火災時管制運転用の配管配線新設 遠隔監視サービス用の配管配線新設
209	街路灯省エネ対策工事	市内一円	電気設備工事	高圧ナトリウム灯切替工事	(株)池永電気商会	平成22年 7月14日	平成22年11月12日	16,590,000	16,949,100	本変更は、市役所に接道している市道中央線において、ナトリウム灯切替に伴う街路灯の光源色の統一性を図ること、又街路灯電気代の過料請求の問題を含め対応できることから、増工による変更を行うものです。高圧ナトリウム灯切替工事 高圧ナトリウム灯切替 独立 145基 高圧ナトリウム灯切替 共架 303基
211	せいなん幼稚園・なか幼稚園耐震改修工事	箕面市瀬川及び箕面地内	建築工事	耐震改修工事 耐震改修に伴う電気設備工事 耐震改修に伴う機械設備工事	土佐建設(株)	平成22年 7月12日	平成22年 9月30日	25,200,000	25,826,850	幼稚園からの要望により当初スチール製としていた、下足箱を木製に変更するため。 ・せいなん幼稚園 下足箱(スチール製)4台 下足箱(木製)4台 ・なか幼稚園 下足箱(スチール製)6台 下足箱(木製)6台

工号	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
212	ひがし幼稚園耐震改修工事	箕面市粟生間谷東地内	建築工事	耐震改修工事 耐震改修に伴う電気設備工事 耐震改修に伴う機械設備工事	株式会社 中井鉄筋建設	平成22年 7月12日	平成22年 9月30日	11,287,500	11,621,400	・幼稚園からの要望により、下足箱をスチール製から木製に変更する為。 ・幼稚園からの要望により、既存部で天井がめくれている箇所を貼替える為。 ・1階保育室前の新設下足箱4台をスチール製から木製に変更する。 ・2階遊戯室天井の一部を貼替える。
224	第六中学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事	箕面市粟生間谷西地内	電気設備工事	屋内運動場改修に伴う電気設備工事	(有)大起電工	平成22年 7月13日	平成23年 1月31日	6,951,000	7,550,550	次の変更により、契約金額を変更する。 現地調査の結果、既設照明用配管配線が流用できないため、配管配線撤去・昇降用配管サイズUPの上、照明用の電線を新設。
237	西小学校校舎改修工事(その5)	箕面市新稲地内	建築工事	校舎改修建築工事	株式会社 掛谷工務店 箕面支店	平成22年 7月16日	平成23年 2月28日	13,230,000	10,064,250	次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。 屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。 外壁のひび割れ補修を追加する。 昇降口棟(18棟)屋上防水の取りやめ。
240	西南小学校校舎改修に伴う機械設備工事(その)	箕面市瀬川地内	管設備工事	校舎改修に伴う機械設備工事	相和システム 株式会社	平成22年 7月16日	平成23年 2月28日	1,711,500	1,341,900	学校との協議により、給気口を一部とりやめる。
243	平成22年度公共下水道(萱野南部排水区)市道船場西35号線他汚水管渠築造工事	箕面市船場西地内	土木工事	管きょ工 マンホール工 取付管およびます工 付帯工	鳥井建設(株)	平成22年 7月30日	平成23年 3月28日	30,555,000	37,474,500	本変更については、下記の理由により、変更を行うものです。また、その他、出来高による精算を行うものです。 (第1工区) ・周辺取付管状況を勘案した結果M5～M6区間を約2.2m延長したこと。 ・舗装工で当初設計の1層から道路管理者協議により、2層に変更したこと。 (第2工区) ・地元自治会調整によりガス移設工事を伴うM1人孔の布設替をとりやめ、人孔更正工法により工期短縮を図ったこと。 (第3工区) ・ガス移設工事の舗装本復旧について、ガス側と協議の結果、本工事で車道側の舗装を追加したこと。 ・視覚障害者用誘導ブロックについて、道路管理者協議によりシートタイプへ変更したこと。 (第4工区) ・舗装工で当初設計の1層から道路管理者協議により、2層に変更したこと。 (その他) ・宅地構について、現場状況により、一部箇所を鍍鉄製防護蓋へのへんこうが必要となったこと。また、当初設計に見込まれていなかった部分について、現場状況により取付管工の追加が必要となったこと。 ・布設替人孔について、耐震性を考慮し可能な限り、可とう継手に変更したこと。 ・現場作業員の衛生確保のため、管清掃工を追加したこと。 ・管きょ工 リブ付硬質塩化ビニル管PRP 200mm L=417.6 Ll=408.1m ・マンホール工 1号組立人孔 13基 円形小型レジン人孔 3基 ・取付管およびます工 150mm 25箇所 200mm 2箇所 ・付帯工 一式
246	第三中学校校舎改修工事(その3)	箕面市瀬川地内	建築工事	校舎外部改修 建築工事	土佐建設(株)	平成22年 7月26日	平成23年 3月30日	44,940,000	50,951,250	・次のとおり設計を変更する。 1-1(A)棟の外部足場を盛り替える。 1-1(B)棟の外部足場を盛り替える。 1-1(C)棟の外部足場を盛り替える。 7棟の外部足場を盛り替える。 8棟の外部足場を盛り替える。 音楽室、被服室の腰壁杉板スリット材張りを追加する。なお、材料は支給品とする。 1-1(C)棟のトイレ目隠しスクリーンを追加する。 1-1(A)棟の家庭科教室腰戸欄を追加する。
248	道路構造物修繕工事 1	箕面市小野原西他地内	土木工事	道路構造物修繕工事	(有)今宮建材	平成22年 8月 6日	平成23年 3月28日	13,561,800	14,716,800	本変更は、阪急バス株式会社の新規営業区間の警察との認可協議において、バス停の形状が変更となったことにより、当初設計数量及び工種の追加が生じたため、増額の変更を行うものです。 第1工区(今宮4) 一式 第2工区(小野原西4) 一式 第3工区(小野原西6) 一式
250	北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 宅地整備工事	箕面市小野原西地内	土木工事	宅地整地工 擁壁設置工 排水設置工 付帯工	谷垣建設(株)	平成22年 8月 4日	平成23年 2月28日	13,954,500	18,011,700	本変更は、40-2街区造成箇所において、仮置き残土を搬出するにあたり地権者から仕上げ高の変更要望があったことにより残土処理が増工し、4街区擁壁の改修工事について、埋戻土の土質が、造成地に適さないことから残土処理することで変更が生じ、場外搬出が増工したことなどから、増額するものです。また、今年度は小野原西土地区画整理事業の最終年度でありますことから、地権者の土地利用計画確定に伴う付帯工事及び保留地販売に伴う保留地分割により整地、舗装、法面工等の保留地整備工事が増工したことなどから、増額するものです。 宅地整地工 擁壁設置工 排水設置工 付帯工
256	止々呂美ふるさと自然館新築工事	箕面市下止々呂美地内	建築工事	ふるさと自然館 炊事場棟 野外活動講習館 外構	(株)中島工務店 大阪彩都営業所	平成22年 9月 7日	平成23年 3月28日	113,400,000	114,042,600	・浴室段差解消に伴う内容変更 ・郷土資料コーナー内容変更 ・大屋根樋納まり内容変更 ・授乳室追加変更 ・断熱材追加変更 ・キュービクル廃止に伴う変更 ・暗渠排水追加変更 等
267	止々呂美ふるさと自然館新築に伴う機械設備工事	箕面市下止々呂美地内	管設備工事	止々呂美ふるさと自然館新築に伴う機械設備	(株)三原工業	平成22年 9月 7日	平成23年 3月28日	29,505,000	30,586,500	・給水引込替内容変更 ・転籍処理追加変更 ・加工室水栓柱内容変更 ・ミニキッチン飲用水栓設置追加変更 ・講習館排気ダクト廻り追加変更

	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
268	本庁舎受変電設備取替修繕	箕面市西小路地内	電気設備工事	受変電設備取替	相和システム 株式会社	平成22年 9月 6日	平成23年 2月28日	12,547,500	13,749,750	・漏電火災警報器の老朽化が判明し取り替えの必要性が生じたため。 ・これまで双投型開閉器操作をキュービクル内で行う必要があったため、操作者の安全を考慮し リモート操作を可能とする機器と併せて双投型開閉器を取り替えるため。 ・本庁舎の全館停電に伴い、本館地下の守衛室、食堂(厨房)に電力供給を行うため仮設配線を行った。 ・漏電火災警報機取替 一式 ・双投型開閉器改修 一式 ・仮設電力供給配線 一式
279	市民会館耐震改修及びエレベータ設置に伴う電気設備工事	箕面市西小路地内	電気設備工事	市民会館耐震改修及びエレベータ設置に伴う電気設備	箕面電設 株式会社	平成22年 9月22日	平成23年 3月28日	18,034,800	24,707,550	・第1、第2、第3電気室の受変電設備の改修について、設備の劣化が判明し、現在の市民会館の閉鎖期間に合わせて早期に改修を行う必要が生じたため。 ・発電機盛り替えに伴い、信号の配線が必要となったため。 ・第1、第2、第3電気室の高圧真空遮断機等の劣化した機器の更新。 ・発電機盛り替えに伴う信号配線等の増設。
281	市道箕面公園線電線類地中化工事	箕面1丁目	土木工事	配水管敷設替本体工事 配水管敷設替給水連絡工事 道路補修工事 電線共同溝工事	(株)津賀建設	平成22年10月 1日	平成23年 5月13日	125,475,000	149,434,950	本変更は、設計段階の調査で確認できなかった、現在使用されていない用水路等が発見され、この障害物の撤去作業の追加、作業効率が著しく低下したことにより不測の日数を要したため、工期を延長するものです。 また、作業効率の著しい低下をカバーするため、当初昼間での施工を予定していた電線共同溝工等を夜間で施工したことによる増工と作業時間延長に伴う交通整理員の増員等により、23,959,950円の増額変更を行うものです。 配水管敷設替本体工事 一式 配水管敷設替給水連絡工事 一式 道路補修工事 一式 道路補修工事(夜間工事) 一式 電線共同溝工事 一式 電線共同溝工事(夜間工事) 一式
285	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その1)	箕面市粟生間谷東地内他	土木工事	人孔蓋取替工 舗装工	山村組	平成22年10月 6日	平成23年 1月28日	16,800,000	19,958,400	第3工区(牧落5丁目地区)について道路管理者と協議の結果、地元からの苦情対応等の理由により一部を除き中止としたこと、及びこれら中止に伴う計画予定箇所の繰り上げにより、小野原東地区で2地区(第5、8工区)を追加したものです。 また、市民からの通報・苦情等により緊急対応として4地区で9箇所を追加(第6、7工区の追加)したものです。 その他、出来高による精算を行うものです。 人孔蓋取替工 汚水(軽車道用) 77箇所 雨水(軽車道用) 12箇所 雨水(重車道用) 3箇所 舗装工 汚水 一式 雨水 一式
310	ささゆり園高压油入自冷式変圧器取替修繕	箕面市西小路地内	電気設備工事	高压油入自冷式変圧器取替	三福電設(株)	平成22年10月21日	平成23年 1月31日	1,086,750	1,439,550	・PCB分析の結果、微量なPCBが検出されたことに伴い、法に基づく適正処理を行うために保管容器を作成し当該施設にて保管するため。 ・変圧器保管箱作成
314	西南小学校校舎改修工事(その3)	箕面市瀬川地内	建築工事	エレベータ棟増築 建築工事 一式 昇降機設備工事 一式	城下工務店(有)	平成22年10月18日	平成23年 2月28日	35,511,000	36,332,100	次のとおり設計を変更する。 ・交通誘導員を増員する。 ・内部仮設間仕切りを追加設置する。 ・駐車場改修の内舗装工事を取りやめ、ライン引き、車止めのみ施工する。 ・ELV廻り花壇縁石の撤去復旧を一部取りやめる。 ・ELV用サインを一部取りやめる。 ・ELV棟外壁吹き付けを取りやめる。 ・AW10、11の新設を追加する。
318	道路舗装補修工事 4	箕面市 全域	舗装工事	舗装工 付帯工	東西道路(株)	平成22年10月26日	平成23年 3月11日	10,080,000	11,034,450	本変更は、市民からの緊急性を要する陥没等による補修工事を実施した結果、当初予定数量に対して増工となったものです。 舗装工 一式 付帯工 一式
322	公共下水道管渠止水工事	箕面市今宮地内他	管設備工事	下水道管渠内面補修	(株)橋本設備工業所	平成22年11月 2日	平成23年 2月21日	12,799,500	14,398,650	本変更は、事前管内調査において、既設管の損傷が激しい区間について、管更正工法による補修を見込んでいたが部分補修工法で対応できることが判明したため、部分補修を増工した。このため増額変更となるものです。 下水道管渠内面補修(汚水) 部分補修 115箇所 下水道管渠内面補修(雨水) 部分補修 4箇所
323	箕面2丁目地内配水管改良工事(22)	箕面市箕面2丁目地内	土木工事	配水管敷設工 不断水T字管設置工 仕切弁設置工 空気弁設置工 減圧弁室(レジンコンクリート製)設置工 舗装本復旧工	(株)協和	平成22年10月28日	平成23年 2月28日	14,280,000	15,433,950	府道部の掘削断面が舗装厚15cmであり路盤もソイルであったため、アイオンを用いて破碎しながら掘削し、又、露出配管部の配管材料を紫外線等に強い保護層付の配水管に変更し、市道付近の露出部に保護コンクリート及び土のうを設置したため、増額変更するものです。 配水管敷設工PE 100mm L=279.5m 不断水T字管設置工 150×100 1ヶ所 仕切弁設置工 100mm 4基 空気弁設置工 25mm 2基 減圧弁室(レジンコンクリート製)設置工 1室 舗装本復旧工 1式
327	箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地新設に伴う機械設備工事	箕面市下止々呂美地内	機械設備及び 施設工事	管理棟、メインエントランスゾーン:空調・換気・衛生器具・給水・排水・給湯・ガス設備工事 炊事棟1、冒険交流広場ゾーン:衛生器具・給水・排水設備工事 炊事棟2、野外集会広場ゾーン:衛生器具・給水・配水設備工事	(株)増田設備	平成22年11月 9日	平成23年 3月28日	22,050,000	22,707,300	・管理棟衛生器具内容変更 ・給水本管延長に伴う追加変更 ・歩道舗装復旧の一部取止め ・配管延長等内容変更 ・多目的トイレの洋便器をウォシュレットタイプに変更

	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
328	箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地 新設に伴う電気設備工事	箕面市下止々呂美地 内	電気設備工事	管理棟、メインエントランスゾ ン：電灯・構内交換・拡声・構内配 電線路設備工事 炊事棟、冒険交流広場ゾーン：電 灯・構内交換・拡声・構内配電線 路設備工事 炊事棟2、野外集会広場ゾーン： 電灯・拡声・構内配電線路・構内 通信線路設備工事	(株)池永電気商会	平成22年11月 9日	平成23年 3月28日	20,303,850	21,668,850	・浄化槽電気容量及びイベント等予備電源容量アップに伴う、幹線、分電盤等の内 容変更 ・照明器具の内容変更 ・トイレの電源設備追加変更 ・受水槽警報装置追加設置に伴う電線、警報盤、自動通報装置等の追加変更 ・河川横断架空配線の電柱取止め ・多目的トイレの電源設備追加変更
331	坊島5丁目地内配水管改良工事(22)	箕面市坊島5丁目地 内	土木工事	配水管敷設 給水連絡工 空気弁設置工事 舗装本復旧工	箕面土建	平成22年11月 5日	平成23年 3月 7日	9,315,600	8,173,200	工事は、配水本管の老朽化に伴う漏水箇所の整備改良工事であり、本変更は敷設 箇所が道路横断水路の下越しに埋設されているため、当初設計は夜間施工として いましたが、他の地下埋設物も同じ方法で下越しされているため新たに水道管を敷 設する場所がなく昼間施工で既設障害物を取り壊してのルートで埋設箇所を確保す る必要が生じ、これにより本管工事費が増工となるが、ルート変更に伴い給水・舗装 費が減したことで当初設計を精査したところ、減工となり請負金額に減額変更が生じ るものであります。 配水管敷設 D C I P 200mm(K形)L = 36.96m 配水管敷設 D C I P 100mm(K形)L = 1.75m 配水管敷設 D C I P 75mm(K形)L = 7.95m 仕切弁設置(ソフシル) 75mm 2基 給水連絡工 H I V P 20mm 3箇所 給水連絡工 H I V P 25mm 1箇所 空気弁設置工事 75mm 1基 舗装本復旧工 一式
345	道路補修工事 2	箕面市箕面3丁目地 内	土木工事	道路補修工一式	(株)ミノケン	平成22年11月11日	平成23年 2月15日	15,992,550	16,119,600	本変更は、市道箕面今宮線のボックス水路についても、老朽化に伴うコンクリート 躯体の腐食が確認され、中詰工法による補修を増工しましたので、変更するもので す。 道路補修工一式
349	萱野東小学校校舎改修に伴う機械設備工事(そ の2)	箕面市石丸地内	管設備工事	校舎耐震補強、内外部改修、トイ レ改修に伴う機械設備工事	箕面電設 株式会社	平成22年 8月21日	平成23年 2月28日	37,747,500	38,991,750	学校の要望により、一階警備員室をシャワールームに改修する等、追加の工事を行 うため変更するもの。
351	中小学校校舎改修工事(その5)	箕面市稲地内	建築工事	外壁改修工事 屋上防水改修工事(3棟を除く)	株式会社前田組 箕面営業所	平成22年11月11日	平成23年 2月28日	48,772,500	54,139,050	現場調査の結果、外壁の爆裂、塗装の浮き等が当初設計より増えているため、請負 金額を増額する。 外壁の爆裂、塗装の浮き等の改修の増。
352	北小学校校舎改修工事(その3)	箕面市箕面地内	建築工事	外壁改修工事 屋上防水改修工事	土佐建設㈱	平成22年11月15日	平成23年 2月28日	17,430,000	20,103,300	現場調査の結果、外壁の爆裂、塗装の浮き等が当初設計より増えているので、請 負金額を増額する。
359	道路補修工事 3	萱野1丁目他	土木工事	道路補修工事	(株)白石組	平成22年11月19日	平成23年 2月22日	7,302,750	6,631,800	1工区について、舗装の計画数量に変更が生じたこと。 4工区については、水路蓋設置基礎の鉄骨構造が、耐久性の向上・作業区域の限 定等の理由のため、使用材料の追加が生じたこと。 1工区【萱野1丁目】 2工区【半町4丁目】 3工区【牧落4丁目】 4工区【小野原西1丁目】
368	第四中学校校舎改修工事(その3)	箕面市石丸地内	建築工事	校舎外装改修 建築工事 一式	(株)三原組	平成22年11月30日	平成23年 3月28日	54,379,500	56,766,150	外壁改修に伴い下地補修の施工範囲が増加したため、変更するもの。 以下の工事項目の施工範囲が増加する。 ・クラック部刷り込み ・モルタル浮き部エポキシ樹脂充填 ・露筋、欠損部補修 ・既設塗膜浮き部補修 ・クラック部Uカットシール
371	箕面駅前広場整備工事(その1)	箕面市箕面地内	建築工事	ガレリア設置工事 シェルター設置工事 ウェルカムゲート設置工事 その他改修工事	鹿島建設(株) 関西支店	平成22年12月 3日	平成23年 5月31日	116,026,050	120,732,150	履行期間の延長のため 履行期間の延長による増額
372	箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地 新設工事	箕面市 下止々呂美 地内	建築工事	管理棟新築 炊事棟1新築 メインエントランス・冒険交流広場 ゾーン外構 炊事棟2新設 野外集会広場ゾーン外構	(株)中島工務店 大阪彩都営業所	平成22年12月 2日	平成23年 3月28日	115,657,500	125,779,500	・管理棟軒樋の追加変更 ・残土処分の内容変更 ・砂利舗装追加変更 ・管理棟、炊事棟1周り追加変更 ・擬木階段追加変更 ・園路橋内容変更 ・管理棟前のスロープ設置追加変更 ・入口のゲートサイン設置追加変更 ・フラッグポール設置追加変更 ・石橋手摺り設置追加変更 ・交通誘導員、仮囲い取止め ・盛土法面の芝張り内容変更 ・砂利舗装の内容変更 ・擬木階段追加変更 ・炊事場棟2 碎石敷き均し追加変更 ・園路橋下部工の構造変更 ・既設北山橋の美装化追加変更 ・草刈り、伐根・伐採、処分等の追加変更 ・仮囲い取止め
373	平成22年度公共下水道(桜井排水区)国道171 号地震対策緊急整備工事(雨水)	箕面市桜井地内	管設備工事	管渠更生工 付帯工	(株)関西工業所	平成22年12月 8日	平成23年 3月11日	50,925,000	50,947,050	本変更は、既設管延長を実測したところ、既設管延長が微増となっていた。このため 製管延長が微増となり増額変更となるものです。 管渠更生工 1500mm L=82.15m L=80.00m L=68.05m L=66.00m 付帯工 一式

	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
374	道路舗装補修工事 6	箕面市如意谷2丁目 他地内	ほ装工事	道路舗装補修工事	箕面コーポレーション(株)	平成22年12月 3日	平成23年 3月 4日	11,655,000	13,228,950	本変更は、石版舗装部周囲の舗装の損傷箇所を補修したため舗装面積が増加したこと、石版の再利用を検討したいとの市民要望により石版を処分せず一時保管したために処分費が減額となったこと及び市民要望により緊急に路面標示の補修を増工したこと等によるものです。 第1工区(如意谷2) 一式 第2工区(蒼野2) 一式
378	道路段差改良工事	箕面市粟生外院1丁目 地内	土木工事	道路段差改良工事	秋本建設工業	平成22年12月 7日	平成23年 3月25日	12,745,950	16,800,000	当該施工箇所において、近隣住民より強い雨水対策について要望があったため、他部局と協議を行いました。本工事に併せて行う事が難しいこと。又、マンウドアップによる歩道の段差解消に車道の面的な舗装を行うことから、掘返しの軽減と経費節減を図る上で本工事に併せて行うことが得策と考え、増工するものです 道路段差改良工事 一式
379	箕面駅前広場整備に伴う電気設備工事(その1)	箕面市箕面地内	電気設備工事	ガレリア・シェルター電気設備工事 ウェルカムゲート電気設備工事 広場電気設備工事	(株)宮野電気	平成22年12月 9日	平成23年 5月31日	18,610,200	24,951,150	・既設ポール照明及び既設歴史サインに送電が必要となったため。 ・シェルターの照明器具増設及び配管・配線等の増加。 ・将来工事となる駅前広場公衆便所配電開閉器盤及び既設駅前広場電気設備配電盤を本工事において集約し駅前広場全体の配電盤とするため。 ・デジタルサイネージ送電用配管・配線等の増加 ・既設平板ブロック撤去及び撤去部分のアスファルト舗装の実施。
385	公園施設補修工事No.3	箕面市粟生間谷東6丁目 地内他	土木工事	清掃用具倉庫設置	(有)大濱産業	平成22年12月14日	平成23年 2月18日	2,142,000	2,352,000	本工事の主な変更は、清掃用具倉庫設置スペース確保のため、小野原東公園において切株高木伐根処分を行い、また、間谷東公園において低木撤去処分を行うものです。 清掃用具倉庫設置 15基 切株高木伐根処分 一式 低木撤去処分 一式
386	粟生外院3丁目地内配水管改良工事(22)	箕面市粟生外院3丁目 地内	土木工事	配水管敷設 仕切弁取付 給水連絡工 舗装本復旧工 消火栓設置工	(株)滝井土木	平成22年12月15日	平成23年 3月11日	15,750,000	15,218,700	本工事は、配水管の老朽化に伴う整備改良工事であり、平成23年度より配水管が耐震管のNS形になることで、整備地域全体が同一管種となるよう管種変更した。このことで管等の仕様材料費が増したものの当初考えていました工事による既設道路路面への影響が掘削深が浅くなったため路面破損が少なくなり、舗装面積が減工したことにより請負金額に減額変更が生じるものであります。 配水管敷設 D.C.I.P 150mm(K形)L= 12.16m
389	平成22年度公共下水道(桜井排水区)市道山手川線污水管渠築造工事	箕面市瀬川5丁目 地内	土木工事	管きょ工 マンホール工 取付管およびます工 付帯工	小畑建工(株)	平成22年12月17日	平成23年 3月11日	3,622,500	3,629,850	舗装の取り壊しを行ったところ、既設舗装厚が平均8cmあり、当該地区では過去の近隣の開発整備によって、舗装がオーバーレイ整備されていることが判明しました。結果、これらに伴う取り壊し量や補足材の施工等が増加したことから変更を行うものです。また、その他出来高による精算を行うものです。 ・管きょ工 リ付硬質塩化ビニル管 PRP 200mm L=32.99m L1=31.19m ・マンホール工 1号組立楕円人孔 N=2基
390	道路舗装補修工事 7	箕面市西小路5丁目 他地内	ほ装工事	舗装工 付帯工	(株)三原舗道	平成22年12月20日	平成23年 3月11日	14,259,000	16,441,950	本変更は、交通規制において車両の通行幅員が確保できなかったために使用する重機を変更したこと、踏切内の歩行者通行帯へカラー舗装を行ったこと、交通車両や通行者への安全を確保するために交通誘導員の増員や規制車を配置したこと等により増額変更を行うものです。 舗装工(車道) 461.7㎡ 舗装工(歩道) 1002.6㎡
392	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その2)	箕面市船場東3丁目 地内他	土木工事	人孔蓋取替工 舗装工	(株)西川組	平成22年12月22日	平成23年 3月11日	14,175,000	15,217,650	施工を行う中で、隣接人工蓋に異常が見られたため、本工事にて4箇所の追加施工を行ったものです。また、道路管理者協議による舗装施工面積等の変更及び付帯工の追加等、その他、出来高により精算を行うものです。 人孔蓋取替工 汚水(軽車道用) 40箇所 雨水(軽車道用) 39箇所 舗装工 汚水 一式
393	平成22年度公共下水道(桜井排水区)市道牧落中垣内南線雨水管渠築造工事	箕面市牧落地内	土木工事	管きょ工 マンホール工 雨水枘設置工 付帯工	(株)仲野商店	平成22年12月24日	平成23年 3月28日	14,364,000	14,976,150	本変更は、道路管理者との舗装復旧範囲の立会を行った結果、舗装復旧範囲が増工となった。また、工事実施にあたり車両通行止を実施し、歩行者及び自転車等の通行の安全を確保するため、交通誘導員が増工となり、増額変更となるものです。 管きょ工(開削)リ付硬質塩化ビニル管(管径 350mm) L=6.13m L=5.43m 管きょ工(開削)リ付硬質塩化ビニル管(管径 400mm)
394	道路舗装補修工事 8	箕面市粟生間谷西2丁目 他地内	ほ装工事	道路舗装補修工	昭和建設(株)	平成22年12月24日	平成23年 3月11日	19,320,000	20,855,100	本変更は、当初、第1工区及び第2工区とも道路構造が5号道路であったことから、道路厚を10cmで工事を予定しておりましたが、実際の舗装厚が第1工区で22.5cm、第2工区で13.5cmであったため、舗装版破砕工の追加及び残塊処分量が増量したことによる増額変更を行うものです。 第1工区 一式 第2工区 一式
397	市道牧落公園線歩道改良工事	桜4丁目	土木工事	排水構造物工 縁石工 街渠工 歩車道境界工 防護柵工 道路付属施設工 区画線工 点字シート工 舗装工	小畑建工(株)	平成22年12月27日	平成23年 3月28日	30,922,500	35,848,050	本変更は、市道牧落公園線において、路面の損傷が著しい区間の追加舗装を行うもので、これにより増額変更するものです。 排水構造物工 1式 縁石工 1式 街渠工 1式 歩車道境界工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式 点字シート工 1式 舗装工 1式

工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
400 交通安全施設整備工事(道路反射鏡・街路灯他)	箕面市市内一円	さく井工事	反射鏡設置工 柵設置工他 街路灯設置工	カンコー外柵(株)	平成23年 1月 7日	平成23年 3月11日	5,827,500	7,326,900	変更理由は、下記の通りです。 1道路反射鏡については、経年劣化に伴う支柱の腐食と破損した道路反射鏡の補修を増工したこと。 2市民からの設置要望が、多年度に亘り数多くのこっていることから、設置箇所増工し、当初予定していた数量に変更が生じたこと。 なお、本変更により請負金額は増額となります。 反射鏡設置工 一式 柵設置工他 一式 街路灯設置工 一式
401 市道箕面公園線ガス燈風街路灯整備工事	箕面市箕面一丁目地内	電気設備工事	街路灯整備工	中井電気工事(株)	平成23年 1月11日	平成23年 3月28日	8,400,000	7,787,850	本変更は、当初、ガス燈風街路灯を単独柱式10本と供架式5本を整備することとしていましたが、沿道住民との協議により単独柱式1本を来年度に整備することとなったための減工事により、612,150円の減額変更を行うものです。 街路灯整備工 一式
403 止々呂美ふるさと自然館新築工事(その2)	箕面市下止々呂美地内	建築工事	北側進入路改修 出入口改修 プール跡施設整備 既設暗渠水路改修	(株)中島工務店 大阪彩都営業所	平成23年 1月11日	平成23年 3月11日	3,003,000	3,184,650	植栽追加を施行するため ・プール跡施設造園 1式
405 箕面市立止々呂美ふるさと自然館案内標識設置工事	箕面市下止々呂美地内	その他工事	案内標識設置	安全施設工業(株)	平成23年 1月18日	平成23年 3月28日	2,436,000	2,389,800	・施設名称(キャンプ場)の決定に時間がかかり添架式標識板の製作が遅れたため ・道路管理者との協議により添架式標識板の寸法を縮小したため 履行期間の変更 設計額の変更
410 第二総合運動場駐車場等整備工事他	箕面市外院1丁目地内	土木工事	第二総合運動場外周道路安全対策工事 第二総合運動場駐車場等整備工事	(株)石川工業	平成23年 1月21日	平成23年 3月28日	42,388,500	46,916,100	外周北側残地部分の舗装改修の追加等、工事内容に変更が生じたため ・ラバーボール増工(L=380m L=562.5m) ・北側残地舗装工を追加 ・コンクリート構造物(擁壁、側溝等)の仕様変更 ・駐車場NO3.4の舗装改修面積を変更(917㎡ 150㎡) ・歩行者等の安全確保用路面表示一式を追加
411 配水管移設工事 2(22公下)	箕面市牧落2丁目地内	土木工事	配水管敷設 消火栓設置工 給水連絡工	(株)仲野商店	平成23年 1月19日	平成23年 3月11日	3,003,000	3,219,300	他の地下埋設物を迂回するために異径管の仕様が増えました。また、当初移設予定の無かった 75mmの仕切弁(施工箇所B)が支障になり移設が必要があり、給水連絡 20mmも当初予定に無かったものが1箇所あったため(施工箇所A)、増額変更するものです。 配水管敷設DCIP 75mm L=21.7m 配水管敷設DCIP 100mm L=13.5m 仕切弁設置工 75mm 1基 消火栓設置工(地下式単口) 75mm 1基 給水連絡工HIVP 20mm 3箇所
412 仕切弁改良及び消火栓設置工事(22)	箕面市粟生間谷東ほか地内	土木工事	不断水仕切弁設置工 仕切弁取替工 仕切弁撤去工 消火栓設置工 舗装本復旧工	山村組	平成23年 1月21日	平成23年 3月11日	5,628,000	5,824,350	既設配水管の埋設深さが当初設計より深く、舗装本復旧においても、一部の舗装厚が当初設計より厚く、又、自然色舗装であったり、既設の舗装が悪く本復旧の範囲を大きくしたことなどにより増額変更するものです。 不断水仕切弁設置工 100mm 1箇所 " 150mm 3箇所 仕切弁取替工 75mm 2箇所 仕切弁撤去工 100mm 1箇所 消火栓設置工(地下式単口) 75mm 3箇所 舗装本復旧工 一式
413 第二総合運動場駐車場等整備に伴う電気設備工事	箕面市外院1丁目地内	電気設備工事	電気設備工事 機械設備工事 ガス配管工事	(有)道原電設	平成23年 1月21日	平成23年 3月28日	9,418,500	9,672,600	・駐車場電源引込工事の追加等、工事内容に変更が生じたため ・駐車場3.4電源引込工事を追加 ・ガス配管切替工事夜間施工(追加) ・ガス配管工事に係る舗装仮復旧中止及び舗装本復旧の一部中止 ・水道用遠隔指示メーターボックス移設工事を追加
417 市道止々呂美線法面防災工事	箕面市下止々呂美地内	土木工事	法面復旧工	(株)大阪防水建設社	平成22年12月24日	平成23年 3月11日	6,184,500	6,756,750	本変更は、当初発注箇所に接する箇所において、崩落の可能性が高い法面部を確認したため、復旧工の面積を増加したものです。 法面復旧工 一式 変更前 A=356㎡ 変更後 A=408㎡
421 公園施設補修工事No.1	箕面市箕面地内他	土木工事	ターザンロープ設置工	(有)ケイエスティコーポレーション	平成22年11月16日	平成23年 3月11日	8,011,500	8,565,900	本工事の主な変更理由は、せせらぎ公園において当初ターザンロープの設置を予定していたが、せせらぎポンプ施設等の地下埋設物が支障となるためターザンロープの設置が困難となったことに伴い減工したこと、地元要望を受け山麓公園の園路舗装、箕面西公園の安全柵の撤去・新設等の施工したことに伴い増工したことによるものです。 ターザンロープ設置工 3基 箕面西公園 山麓公園 西脇公園 間谷西公園 山手公園 東谷公園 今宮第一ちびっ子公園 木戸が池緑地 桜井公園 当対池公園
422 公園施設補修工事No.2	箕面市半町地内他	土木工事	ブランコ設置 安全柵設置 フェンス塗装	(有)大濱産業	平成22年11月16日	平成23年 2月25日	7,045,500	8,933,400	本工事の主な変更理由は、北の杜公園及び間谷南公園においてブランコの設置を予定していたが、地元要望により遊具の種類が変更となったこと、新稲児童遊園の園地舗装、止々呂淵公園の植栽、新船場東公園の砂場設置等のために増工したことによるものです。

	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
424	箕面2丁目36-1ほか配水管敷設工事(22)	箕面市箕面2丁目地内	土木工事	配水管敷設工 仕切弁設置工 空気弁設置工事 既設水道管撤去工 舗装本復旧工	(株)ミノケン	平成23年2月8日	平成23年5月10日	10,185,000	12,720,750	府道部の既設舗装厚が25cmであったため、破碎機(アイオン)を用いて破碎しながら採掘しなければならず、全体の配管延長も長くなり、また、粟生間谷東6丁目において、配水区域を変更したことにより水圧が上昇し、配水管の漏水が頻発し緊急措置として施工するため、増額変更するものです。 配水管敷設工PE 100mm 251.3m 配水管敷設工DCIP 100mm 1.6m 仕切弁設置工 100mm 1基 空気弁設置工事 75mm 2基 既設水道管撤去工 109.5m 舗装本復旧工 一式 不断水丁字管設置 150×150 1基 配水管敷設DCIP 150mm 18.9m
434	市民の森遊歩道補修工事	箕面市箕面地内	土木工事	杭柵工 丸太階段設置工	秋本建設工業	平成23年2月10日	平成23年3月11日	966,000	999,600	本変更は、杭柵工の施工数量を増工したことです。 杭柵工 L=30.0m 丸太階段設置工 一式
453	汚水樹等補修工事	箕面市市内一円地内	土木工事	樹及び取付管補修工	(株)協和	平成23年2月28日	平成23年3月28日	4,843,650	3,445,050	施工予定の住民と調整及び現地調査の結果、作業不可となった箇所について数量減の変更を行うもの。 樹及び取付管補修工 管路土木 1式 汚水樹補修工 7箇所 塩ビ製汚水樹 2箇所 CP樹脂修繕工 3箇所 蓋取替 2箇所 取付管取替 4箇所 舗装復旧工 1式