

危険箇所点検

1. 数量総括表

通学路安全対策工事NO.1数量総括表(危険箇所)

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量(今回)	数量(変更)	摘要
道路改良					式	1		
	道路土工				式	1		
		作業土工			式	1		
			床掘り	土砂,小規模	m3	2		
			埋戻し	土砂,小規模	m3	0.3		
		残土処理工			式	1		
			土砂等運搬	土砂,小規模	m3	2		
			残土等処分	土砂	m3	2		
	舗装工				式	1		
		舗装準備工			式	1		
			不陸整正		m2	1		
		アスファルト舗装工	車道舗装		式	1		
			下層路盤	再生クランチャラン t=10cm	m2	1		
			上層路盤	再生粒度調整碎石 t=10cm	m2	1		
			表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm,W=1.4m未満	m2	1		
		アスファルト舗装工	歩道舗装		式	1		
			路盤	再生クランチャラン t=10cm	m2	1		
			表層	再生密粒度アスコン(13) t=3cm,W=1.4m未満	m2	1		
		ブロック舗装工			式	1		
			路盤	再生クランチャラン t=10cm	m2	1		
			インターロッキングブロック	t=6cm	m2	1		
		薄層カラー舗装工			式	1		
			薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め舗装(樹脂トップ付),赤色	m2	10		RPN-301
				樹脂系すべり止め舗装(樹脂トップ付),緑色	m2	10		RPN-501
	排水構造物工				式	1		
		側溝工			式	1		
			グレーチング蓋設置工	W=300用, T-14, 車道用ゴム付	m	30		
				W=300用, 歩道用細目	m	10		
	縁石工				式	1		
		縁石工			式	1		
			歩車道境界ブロック	E型 180/190×100×600	m	1		
			歩車道境界ブロック	1本落しA型 180/230-180×250-100×600	箇所	1		
			歩車道境界ブロック	A-2型 180/230×250×600	m	1		
	防護柵工				式	1		
		防護柵工			式	1		
			横断防止柵	H=0.8m,L=3.0m,3段ヒーム型(コンクリートブロック建込)	m	10		
			転落防止柵	H=1.1m,L=3.0m	m	10		
			ガードパイプ	H=0.8m,L=2.0m,(コンクリート建込)	m	12		
	標識工				式	1		
		小型標識工			式	1		
			標識板設置	路線・警戒・規制・指示標識	基	1		
	区画線工				式	1		
		区画線工			式	1		
			溶融式区画線	実線,W=15cm	m	400		
				実線,W=30cm	m	1		
				実線,W=45cm	m	8		
				破線,W=15cm	m	40		
				破線,W=30cm	m	1		
				破線,W=45cm	m	2		
				矢印・記号・文字,W=15cm換算	m	200		
			区画線消去	削り取り式,15cm換算	m	200		

通学路安全対策工事NO.1数量総括表(危険箇所)

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量(今回)	数量(変更)	摘要
	道路付属施設工				式	1		
		道路付属物工			式	1		
			車線分離標	φ80,H=650mm,貼付式	本	12		
			車線分離標	φ80,H=650mm,穿孔式	本	10		
			車線分離標	φ80,H=800mm,穿孔式	本	2		
			道路反射鏡設置工	鏡体設置 ｸﾞﾗｼﾞﾙ 丸型φ600 1面用	基	8		
			道路鋏	両面反射 貼付式 樹脂製 幅10cm	個	10		
	構造物撤去工				式	1		
		防護柵撤去工			式	1		
			横断防止柵撤去	ﾍﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈﾙ式 支柱間隔3m(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込)	m	1		
		構造物取壊し工			式	1		
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	0.3		
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1		
			舗装版切断	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版,t=15cm以下	m	10		
			舗装版破碎	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版,t=15cm以下	m2	1		
			舗装版破碎 障害有り	舗装版厚,t=4cm以下,積込有り	m2	1		
			ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	t=6cm	m2	1		
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	10		
		運搬処理工			式	1		
			殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3		
			殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1		
			殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	0.2		
			殻運搬	ｱｽﾌﾞﾙﾄ殻	m3	0.1		
			殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3		
			殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1		
			殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	0.2		
			殻処分	ｱｽﾌﾞﾙﾄ殻	m3	0.1		
			スクラップ		t	0.01		
	仮設工				式	1		
		交通管理工			式	1		
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		