

(甲号設計用紙)

管 理 者	病 院 長	副 院 長	副 院 長	副 院 長	事 務 局 長	担 当 副 局 長	室 長	担 当 主 査	担 当 主 査	担 当	設 計	検 算	
決 裁													
合 議													
設 計 書											箕 面 市 立 病 院		
工 事 名	本館冷却塔改修工事											令 和 5 年 度	
工 事 場 所	箕面市 萱野 地内												
設 計 大 要	機械設備工事 一式												

設 計 金 額	金 円											備 考	
	_____											予算	千円
	内訳 [予定価格の100/110の額 金 _____ 円]											残額	千円
内訳 [消費税相当額 金 _____ 円]													

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
本館冷却塔改修工事						
A. 直接工事費		1	式			
B. 共通仮設費		1	式			
C. 純工事費	(A + B)					
D. 現場管理費		1	式			
E. 工事原価	(C + D)					
F. 一般管理費		1	式			
G. 工事価格	(E + F)					千円未満切捨
H. 消費税相当額	(G × 10%)	1	式			
合 計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1. 機械設備工事						
1-1. 冷却塔整備工事		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-1. 冷却塔整備工事	※参照型番は空研工業(株)製 ※同等以上とする。					
CT-1 (東) 型式：SKB-430T/HPWR 5XJ-2224						
充填材：上	1基分 2セル	23.0	m ³			
充填材：下	1基分 2セル	3.6	m ³			
散水充填材		2	セル			
充填材受け	中間・下段	2	セル			
飛散防止エリミネータ	枠無し	2	セル			
調整ブレース	筋交い含む	2	セル			
CT-1 (西) 型式：SKB-470T/HPWR 5XJ-2223						
充填材：上	1基分 2セル	25.0	m ³			
充填材：下	1基分 2セル	3.8	m ³			
散水充填材		2	セル			
充填材受け	中間・下段	2	セル			
飛散防止エリミネータ	枠無し	2	セル			
調整ブレース	筋交い含む	2	セル			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
充填材その他取替え費	冷却塔内清掃込	1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2. 産廃処分						
廃プラスチック処分	2 t	55.4	m ³			市単価
金属くず処分		0.1	t			市単価
産廃運搬	2 t	55	m ³			市単価
計						