

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
○ (仮称) 消防分署東A拠点整備に伴う設計業務委託						
A 庁舎棟設計費		1	式			
B 庁舎棟積算業務		1	式			
C 造成設計積算業務		1	式			
D 申請業務費		1	式			
E CGパース作成費		1	式			
F 地質調査費		1	式			
G 測量業務		1	式			
計						千円未満切り捨て
消費税相当額		1	式			
H 申請手数料		1	式			
設計委託料		1	式			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A 庁舎棟設計費						
	$Y = y \cdot B1 \cdot C \cdot D1 \cdot D2 \cdot E$					第十二号第2類
	Y = 委託料					千円未満切り捨て
	基本委託料 $y = 2.10 \times M \times P \times \beta$					千円未満切り捨て
	総業務量 $M = (a \times S^b) \times \text{委託細分率}$					
	技師Cの単価 (国交省大臣官房 が示す技師Cの基準日額 ÷ 8)					
	$\beta =$ 分離委託比率					
	B1 = 委託業務修正値					
	C = 技術料等経費に関する修正値					
	D1 = 同一平面構成数による修正値					
	D2 = 標準・類似設計による修正値					
	E = 標準設計図書として用いる場 合の修正値					
計						千円未満切り捨て

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B 庁舎棟積算業務	設計費Aの積算業務					
	$Y = 2.10 \times M \times P \times C \times \beta \times B1 \times D1$					
	Y = 委託料					千円未満切り捨て
	M = 総業務量・時間数[M=実施設計に係る総業務量×0.20]					
	P = 技師Cの単価(国交省大臣官房が示す技師Cの基準日額÷8)					
	C = 技術料等経費に関する修正値					
	$\beta =$ 分離委託比率					
	B1 = 委託業務修正値					
	D1 = 同一平面構成数による修正値					
計						千円未満切り捨て

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C 造成設計積算業務						
①直接人件費						
打合せ協議		1	業務			
宅地造成実施設計・積算		1	式			
① 合計						
②直接経費						
電子成果品作成費		1	式			
その他原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
計						千円未満切り捨て

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D 申請業務費						
	$Y = 2.10 \times M \times P \times \beta$					
	M = 業務量		人・時			
	P = 技師Cの単価 (国交省大臣官房 が示す技師Cの基準日額 ÷ 8)					
	$\beta =$ 分離委託比率					
計						千円未満切り捨て

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E CGパーツ作成費						
外観パーツ及び内観パーツ						
	Y = $2.10 \times M \times P$					
	Y = 委託料					千円未満切り捨て
	M = 業務量					カラー 2面作成
	P = 技師Cの基準日額					
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F 地質調査費						
【直接調査費】						
●機械ボーリング (ノンコア)						
土質ボーリング φ66	鉛直下方 粘性土・シルト、50m以下	80.0	m			
土質ボーリング φ66	鉛直下方 砂・砂質土、50m以下	80.0	m			
土質ボーリング φ116	鉛直下方 粘性土・シルト、50m以下	20.0	m			
土質ボーリング φ116	鉛直下方 砂・砂質土、50m以下	20.0	m			
●標準貫入試験		(199)	回			
粘性土・シルト		100	回			
砂・砂質土		99	回			
孔内水平載荷試験		1	回			
現場透水試験	一重管式	2	回			
小計 (電子成果品作成費を除く直接調査費)		1	式			
電子成果品作成費		1	式			
小計 (直接調査費)		1	式			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【間接調査費】						
準備費		1	業務			
現場内小運搬	資機材運搬	5	台・日			
仮設足場	平坦地	5	ヶ所			
環境保全（仮囲い）		5	ヶ所			
調査孔閉塞		5	ヶ所			
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	5	ヶ所			
交通誘導員B		4	人			
施工管理費		1	式			
小計（間接調査費）						
合計（直接調査費＋間接調査費）	a					
諸経費	b	1	式			
一般調査業務費 計	a + b					

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
G 測量業務						
【直接測量費】 直接人件費						
(1) 4級基準点測量		8	点			
(2) 4級水準測量		0.1	k m			
(3) 現地測量 (作業計画)	S:1/200	1	業務			
現地測量	4500m ² 、S:1/200	1	式			
小計 (直接人件費)	a	1	式			
電子成果品作成費	b	1	式			
小計 (直接測量費)	a + b	1	式			
間接測量費、一般管理費等		1	式			
総計 (直接測量費+間接測量費+一般管理費)		1	式			千円未満切り捨て

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H 申請手数料						
計画通知手数料	延床面積500~1,000㎡以下	1	件			
構造計算適合性判定手数料	延床面積500~1,000㎡以下	1	件			
宅地造成等規制法手数料	切土・盛土面積3,000~5,000㎡以内	1	件			
省エネ法による適合性判定手数料	延床面積500~1,000㎡以下	1	件			
開発不要証明手数料		1	件			
計						