



 : 現地測量範囲 (合計16,900㎡)

- ・ レベル測量は20m間隔で行うこと
- ・ 現地測量範囲内の地下埋設物調査 (道路下) を行うこと

※受託者には、北大阪急行線延伸工事に伴う測量成果品を別途貸与するので、基準点・レベル等の整合性をとること

