

質問 No.	業務名又は項目	質疑事項	回答
1	設計書:B-17号明細書	処分費の項目しかありませんが、運搬費も同明細書で計上すればよろしいでしょうか。ご教示願います。	運搬費につきましてはB-17号明細書にて計上し積算してください。
2	設計書:B-29号明細書	マンホール据付で使用するプレキャストマンホールの寸法等が不明です。図面があれば開示をお願いいたします。	プレキャストマンホールの寸法等につきましては、図面の21/24および23/24を参照してください。
3	設計書:B-40号明細書	鋼材設置工の数量をご教示願います。	鋼材設置工の数量につきましては125.0t(主要材料H800×300 600m)として積算してください。
4	設計書:B-60号明細書 図面:北側 1/12	集水柵の数が金抜設計書では5個ですが、図面では6箇所あります。図面を正と考えればよろしいでしょうか。ご教示願います。	集水柵の数量は金抜設計書の5箇所を正として積算してください。
5	設計書:B-32号明細書	標識基礎設置工の図面の開示をお願いいたします。	図面については現在協議中ですので、お示した数量で積算してください。なお数量に変更があった場合は契約後に変更協議の対象とします。
6	設計書:B-38号明細書	硬質塩化ビニル管布設工φ600及び組立マンホール設置工の数量は数量計算書より、それぞれ212.1m、15箇所と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	硬質塩化ビニル管布設工φ600及び組立マンホール設置工の数量はそれぞれ212.1m、15箇所積算してください。
7	設計書:B-37号明細書	流動化処理土の単位セメント量をご教示願います。また打設に際し、施工範囲の外周に型枠が必要ですが、その施工費は計上されているのでしょうか。ご教示願います。	流動化処理土の単位セメント量は、150kg/m3として積算してください。型枠は含んでいません。
8	設計書:B-40号明細書	仮設道路切り回しの図面とその手順書(この占用形態での工事種別)を開示願います。	現在設置しているH鋼ガードレール等を2回移設すること考えていますが、その計画(図面、手順)については、今後、関係者協議により決定するものとします。
9	設計書・全般	各工種に夜間工事がありますが、側道と歩道は全面通行止めと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	夜間工事においては側道と歩道は全面通行止めを考えておりますが、詳細については、今後、関係者協議により決定するものとします。
10	設計書:B-38号明細書	下水道復旧は昼間施工となっておりますが、固定占用内での作業と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	固定占用内での作業と考えています。
11	設計書・A-2号内訳書	スクラップ鋼材積込、取り出し、運搬費はB-39明細書の覆工桁、覆工受桁、鋼材撤去工の鋼材に該当するのでしょうか。	覆工桁、覆工受桁、鋼材撤去工の鋼材に該当するものと考えています。
12	北側道路復旧工事着工日について	現在関連工事施工中であるが、予定工程表通り着工出来ると考えてよろしいですか。	本工事の施工計画等に伴う関係機関との協議等にもよりますが、予定工程表どおり着工できるものと考えています。
13	流動化処理工について	メーカーとの確認で、昼間施工の場合100～150m/日の供給量の為、昼夜間施工もよろしいですか。又、試験項目の一軸圧縮強度の指定はありますでしょうか。	設計金額は昼間施工で積算しています。夜間施工については、今後、協議により決定するものとします。また、一軸圧縮強度は200kN/m2と考えております。
14	施工順序について	予定工程表の施工順序を変更しても差し支えありませんでしょうか。	差し支えありませんが、交通に支障の出ない形で検討願います。
15	作業時間の規制について	昼夜間作業の開始終了時間をお知らせください。	昼間は9時～17時、夜間は22時～翌6時と考えていますが、今後、関係者協議により決定するものとします。
16	工期延長について	予定工程表を遵守するには、無理があると考えますが、延長はお考えでしょうか。	工期については適正と考えていますが、万が一延長の必要が生じた場合は、協議の対象とします。
17	設計書全般	本工事の設計価格算定に当り単価の適用年月日をご教示願います。	適用年月日は令和6年1月としています。
18	設計書全般	本工事について、4週8休対象工事でしょうか、ご教示願います。	4週8休対象工事ではありません。
19	設計書全般	建設機械類について、賃料単価は長期割引あり、又は、長期割引なしどちらでしょうか、ご教示願います。	建設機械類については、長期割引なしで積算しています。
20	B-14号明細書	信号機復旧について、材料費、工事費の価格を開示願えないでしょうか。又 見積先をご教示願います。	信号機復旧について、材料費、工事費の価格は開示できませんが、別添資料(追加資料1)にて数量をお示しします。そちらを参考に積算して下さい。また、見積先もお教えできません。
21	B-17号明細書	残土処理工、陸上残土A 運搬・処分、夜間について、明細書内訳では建設発生土受入れ料の明示となっております。運搬費は計上されていません、設計変更対象と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	運搬費はB-17号明細書にて計上しています。
22	B-37号明細書	埋め戻しに使用する流動化処理土の強度はどの程度のものを使用すればよいか、ご教示願います。	流動化処理土の強度につきましては、一軸圧縮強度は200kN/m2と考えています。
23	特記仕様書、総則、適用	(見積参考資料)とありますが、設計図書とは別個にあるのでしょうか、あれば開示願えないでしょうか。	(見積参考資料)は、設計図書とは別個にはありません。
24	設計書全般	夜間工事で使用する生コンクリートについて、夜間のプラント使用料金、夜間割増料金は計上されているのか、ご教示願います。	積算上は、夜間工事で使用する生コンクリートについては、夜間のプラント使用料金、夜間割増料金を計上していません。必要に応じ変更協議の対象とします。
25	設計書全般	夜間工事で使用するアスファルト合材について、夜間割増料金は計上されているのか、ご教示願います。	積算上は、夜間工事で使用するアスファルト合材については、夜間割増料金を計上していません。必要に応じ変更協議の対象とします。
26	設計書・B-7、12、14、40号明細書	照明灯及び信号機復旧の設置箇所、仕様、配線図等の詳細がありませんのでご教示願います。	図面については現在協議中ですので、お示した数量で積算してください。なお数量に変更があった場合は契約後に変更協議の対象とします。
27	設計書・C-5単価表	数量が空白になっています。ご教示願います。	別添資料(追加資料1)をご参照ください。

質問No.	業務名又は項目	質疑事項	回答
28	設計書・B-31、32、69、70号明細書	標識柱、標識版の詳細図がありません。ご教示願います。	図面については現在協議中ですので、お示した数量で積算してください。なお数量に変更があった場合は契約後に変更協議の対象とします。
29	全般	昼間と夜間の施工時間をご教示願います。	昼間は9時～17時、夜間は22時～翌6時と考えていますが、今後、関係者協議により決定するものとします。
30	交通誘導員	交通誘導員には夜間も含まれると思いますが、その員数をご教示願います。	夜間における交通誘導員は、交通誘導員A60人、交通誘導員B180人として積算しております。
31	設計書・B-40号明細書	鋼材設置工とありますが、図面に記載がありません 設置個所と内容をご教示願います。	鋼材設置工は、覆工板を切り回すための仮設鋼材であり125.0t計上しています。
32	設計書・B-38号明細書	下水道復旧に鋼材1.848tとありますが、図面に記載がありません 設置個所と内容をご教示願います。	下水道復旧の鋼材1.848tはブラケット設置のため覆工支持杭に設置するものです。
33	積算基準年度について	積算の基準年度は大阪府積算基準令和5年度でしょうか。ご教示願います。	積算の基準年度は大阪府建設工事積算基準令和5年度を採用しています。
34	労務単価について	労務単価については、R5年度とR6年度のどちらを採用されていますでしょうか。ご教示願います。	労務単価は令和5年度を採用しています。
35	設計書B-36号明細書 運搬処理工について	コンクリート殻 運搬・処分の規格が堀之内建材となっていますが記載通りでよろしいでしょうか。	搬入先については、あくまで積算における想定であり指定ではありません。なお積算上の搬入先の所在地は特記仕様書P.2に記載しています。
36	本件工事における作業日及び作業時間帯について	本件工事における作業日及び作業時間帯等について、昼間夜間の時間帯をご教示願います。事後検証において作業時間等の制約を受ける場合は協議変更は可能でしょうか。ご教示願います。	昼間は9時～17時、夜間は22時～翌6時と考えていますが、今後、関係者協議により決定するものとします。また、時間的制約を受ける場合については、変更協議の対象とします。
37	設計書B-5号明細書 防護柵工について	材工共の積算内容でしょうか。ご教示願います。	材工共として積算しています。
38	設計書B-29号明細書 地中埋設管配管について	マンホール据付、配線工に材料費は含まれているのかご教示願います。	材料費を含んでいます。
39	設計書B-69号明細書 警戒標識について	材工共の積算内容でしょうか。ご教示願います。	材工共として積算しています。
40	設計書B-70号明細書 案内標識について	材工共の積算内容でしょうか。ご教示願います。	材工共として積算しています。
41	設計書B-32号明細書 案内標識について	材工共の積算内容でしょうか。ご教示願います。	材工共として積算しています。