

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
347	瀬川4丁目地内ほか配水管改良工事 (28)	箕面市瀬川4丁目地内	土木工事	配水管改良工事一式	上田良建設(株)	平成28年 5月23日	平成29年 1月31日	70,632,000	65,271,960	本工事は老朽管の敷設替えを順次実施し、配水管の破損・漏水事故の発生を防止するため、配水管の耐震化を推進するものでありますが、一部区間は交通量も多いため、箕面警察署の指示にて、交通誘導員の増加及び一部夜間施工にて実施しました。また、その2においてφ300mm給水切替施行箇所については、試験などの調査の結果、敷設替え対象の給水管ではないと判明したため給水切替工事(6箇所)及び舗装本復旧(約770㎡)の施工を中止しています。上記の変更により、減額変更を行います。
348	箕面8丁目地内ほか配水管改良工事 (28)	箕面市箕面8丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設 DIP(GX形)φ75mm L=159.4 m 配水管敷設 DIP(GX形)φ100mm L=43.6m 配水管敷設 DIP(GX形)φ150mm L=327.3 m 配水管敷設 DIP(GX形)φ200mm L=3.1m 仕切弁設置 φ75～φ150mm 26基 舗装本復旧一式 給水連絡φ13～50 37箇所 消火栓地下式単口φ75mm 5基	(株)今木組	平成28年 5月23日	平成29年 1月31日	60,480,000	63,264,240	本工事は、老朽管の布設替えを順次実施し、配水管の破損・漏水事故の発生を防止し、配水管の耐震化を推進するものであります。本変更の主な理由は、試験掘削の結果、更新基準年から外れると判明した平和台地域の工事を一部中止し、西小路地域のCIP管路の敷設替えを増工したことにより、工事延長が約120m増となり、また、比較的住宅が密集した西小路地域での給水切替件数が増加したため、増額変更を行うものです。
351	北芝住宅E棟水道設備改修工事	箕面市萱野地内	管設備工事	増圧給水方式から直結直圧方式への変更工事 一式	(株)増田設備	平成28年 5月25日	平成28年 7月29日	3,110,400	4,030,560	関係者協議で、既存管の撤去・取替工事等が追加で必要となったため。追加工事施工にあたり、当初の工期では施工できないため延長する。 追加工事 ①市道部分の既設給水管の撤去工事 ②各戸分岐部分の既設給水管取替工事
357	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その1)	箕面市粟生外院5丁目地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 46箇所 人孔蓋取替工(雨水) 18箇所 舗装工 一式 付帯工 一式	(株)西川組	平成28年 5月26日	平成28年11月 7日	13,500,000	14,705,280	本変更は市民からの要望で不具合が生じている人孔蓋の取り替えを緊急に行う必要のあるものを本工事に組み込んだことから増額変更が生じるものです。併せて出来高による精算を行うものです。 人孔蓋取替工(汚水) 49箇所 人孔蓋取替工(雨水) 21箇所 舗装工 一式 付帯工 一式
413	汚水樹等補修工事	箕面市瀬川4丁目地内	土木工事	汚水樹取替工 一式	(株)ハルマ	平成28年 6月 2日	平成28年 9月30日	4,158,000	5,570,640	2宅地で1つの公共樹をりようしていた箇所を分離したことによる増工。 取付管を本管まで替えたことによる増工。 道路管理者との協議による舗装面積の増工。 人孔蓋取替工(汚水) 49箇所 人孔蓋取替工(雨水) 21箇所 舗装工 一式 付帯工 一式
441	中小学校校舎増築(第3期)に伴う電気設備工事	箕面市稲地内	電気設備工事	電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変電設備、拡声設備、自動火災報知設備工事ほか	中井電気工事(株)	平成28年 6月 8日	平成29年 3月17日	12,409,200	13,576,680	設計段階で確認できなかった隠蔽部の配線や器機を改修、撤去する必要が生じたため。 ・校内放送アンプ改善 ・火災報知設備受信機改善 ・既存埋設配線ルート変更

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
526	かやの幼稚園エレベーター設置工事	箕面市萱野地内	建築工事	基礎型枠 10㎡ 基礎配筋 1式 基礎コンクリート 1	城下工務店(有)	平成28年 6月20日	平成28年 9月16日	15,660,000	16,009,920	既設地中梁の位置がずれていたため、基礎を新設したため。 基礎型枠 14㎡ 基礎配筋 1式 基礎コンクリート 1.9
529	汚水本管補修・止水工事	箕面市桜5丁目地内他	土木工事	φ200 2箇所 φ250 255箇所 φ300 32箇所 φ350 11箇所	(株)ケンセイ 箕面営業所	平成28年 6月22日	平成29年 1月27日	43,416,000	40,001,040	本変更は、補修工事において現地調査をした結果、φ250mm、φ300mmの汚水管について破損状況を判断したところ、補修の必要がなくなった管があることなどから、減額するものです。 φ200 2箇所 φ250 237箇所 φ300 25箇所 φ350 16箇所
536	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.4(東部地区)	箕面市白島1丁目地内他	土木工事	構造物土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式	(株)大金建設	平成28年 6月24日	平成29年 2月28日	17,699,040	13,735,440	本変更は平成28年度に施工を予定していた箇所が工事着手出来なかったため、施工範囲が縮小したことによる出来形数量の減少に伴い契約金額を減額するものです。
536	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.5(東部地区)	箕面市白島1丁目地内他	土木工事	構造物土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式	(株)大金建設	平成28年 6月24日	平成29年 2月28日	15,564,960	15,240,960	本変更は平成28年度に施工を予定していた箇所が工事着手出来なかったため、施工範囲が縮小したことによる出来形数量の減少に伴い契約金額を減額するものです。
553	国道171号配水管改良工事No.1(28)	箕面市瀬川4丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設 φ75mm L=1.5m 配水管敷設 φ100mm L=61.3m 配水管敷設 φ150mm L=572.7m 配水管敷設 φ200mm L=50.6m 仕切弁設置 φ75～φ150 15基 消火栓設置(地下式単口) φ75 7基 給水連絡 φ13～φ50mm 19箇所 舗装本復旧 一式 仮設配管工 一式 既設管撤去工 一式	(株)石川工業	平成28年 6月27日	平成29年 3月24日	83,916,000	89,011,440	本変更の主な理由は、効率的な老朽管更新事業を行うため、今回の施工範囲に隣接する市道部分の老朽管取替について、追加工事として増工したことから、増額変更するものです。 配水管敷設 φ100mm L=66.1m 配水管敷設 φ150mm L=459.7m 配水管敷設 φ200mm L=228.0m 仕切弁設置 φ75～φ150 19基 消火栓設置(地下式単口) φ75 7基 給水連絡 φ13～φ50mm 20箇所 舗装本復旧 一式 既設管撤去工 一式
554	国道171号配水管改良工事No.3(28)	箕面市桜井3丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設 φ75mm L=19.7m 配水管敷設 φ100mm L=11.2m 配水管敷設 φ150mm L=529.8m 仕切弁設置 φ75～φ150 23基 消火栓設置(地下式単口) φ75 6基 給水連絡 φ13～φ50mm 17箇所 舗装本復旧 一式 仮設配管工 一式 既設管撤去工 一式	鳥井建設(株)	平成28年 6月27日	平成29年 3月24日	72,900,000	77,658,480	本変更の主な理由は、効率的な老朽管更新事業を行うため、今回の施工範囲に隣接する市道部分の老朽管取替について、追加工事として増工したことから、増額変更するものです。 配水管敷設 φ75mm L=14.7m 配水管敷設 φ100mm L=153.8m 配水管敷設 φ150mm L=512.4m 仕切弁設置 φ75～φ150 17基 消火栓設置(地下式単口) φ75 8基 給水連絡 φ13～φ50mm 21箇所 舗装本復旧 一式 既設管撤去工 一式

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
649	給水管整備工事(28)	箕面市市内一円地内	管設備工事	給水連絡工φ13mm 20箇所 給水連絡工φ20mm 30箇所 給水連絡工φ25mm 20箇所 給水連絡工φ30mm 10箇所 給水連絡工φ40mm 10箇所 給水連絡工φ50mm 5箇所 舗装本復旧工 一式	エースイ設備 (株)	平成28年 6月30日	平成29年 2月28日	23,706,000	20,566,440	本工事は、給水管からの漏水の発生を防止するため、鉛製給水管を硬質塩化ビニール管に取り替えるものです。給水管(鉛管)の取替作業にあたっては、敷地内のメーターまでの作業となることから、給水管所有者等の作業承諾が必要となります。工事発注後、給水管所有者等へ鉛製給水管取替の趣旨と作業の説明を行いました。一部所有者等の承諾が得られないことから、施工箇所数を変更するものです。これにより、別添変更設計書の通り減額変更を行うものです。 給水連絡工φ13mm 15箇所 給水連絡工φ20mm 54箇所 給水連絡工φ25mm 16箇所 給水連絡工φ30mm 0箇所 給水連絡工φ40mm 2箇所 給水連絡工φ50mm 0箇所 舗装本復旧工 一式
651	仕切弁設置及び消火栓設置工事(28)	箕面市稲6丁目地内ほか	土木工事	仕切弁設置工φ75mm 1基 仕切弁設置工φ100mm 2基 仕切弁設置工φ150mm 4基 消火栓設置工(地下式単口)φ75mm 3基 舗装本復旧工 一式	(有)今宮建材	平成28年 7月 1日	平成28年12月28日	9,828,000	12,233,160	ソフトシール仕切弁 径150mm 1基増工 取出部(1F丁字)の取替 仕切弁設置工φ75mm 1基 仕切弁設置工φ100mm 2基 仕切弁設置工φ150mm 5基 消火栓設置工(地下式単口)φ75mm 3基 舗装本復旧工 一式
674	第三別館空調設備改修工事	箕面市稲地内	電気設備工事	第三別館2階用空調機取替工事 一式	(株)宮野電気	平成28年 7月 6日	平成28年 9月23日	8,424,000	10,946,880	今回施工中の第三別館3階ディスプレイセンターにおいて、今回工事内容と同じ空調機が故障し施設の運営に支障をきたしていることから至急空調機を取り替える必要があり、契約内容を変更し実施する。 室外機(10HP) 1台取替 室内機(1.6HP) 5台取替 室内機(2.0HP) 1台取替 リモコン等付帯設備工事 一式
675	国道171号配水管改良工事NO.4(28)	箕面市牧落5丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設φ100mm L=0.6m 配水管敷設φ150mm L=687.5m 配水管敷設φ200mm L=16.8m 配水管敷設φ250mm L=20.8m 配水管敷設φ300mm L=21.5m 仕切弁設置φ150～φ300 12基 消火栓設置(地下式単口)φ75 5基 給水連絡φ13～φ50mm 18箇所 舗装本復旧 一式 仮設配管工 一式 既設管撤去工 一式	(株)三原組	平成28年 7月13日	平成29年 3月24日	92,880,000	87,427,080	本変更の主な理由は、施工方法の変更に伴いφ250mm、φ300mmの大口径管を約20m減工を行った。また舗装本復旧(国道部)について、道路管理者である近畿整備局との調整の結果、国道の養生期間を考慮するため一部減工を行った。以上のことから減額変更を行うものです。 配水管敷設φ100mm L=0.6m 配水管敷設φ150mm L=733.2m 配水管敷設φ200mm L=2.7m 配水管敷設φ250mm L=2.9m 配水管敷設φ300mm L=1.6m 仕切弁設置φ150～φ300 14基 消火栓設置(地下式単口)φ75 5基 給水連絡φ13～φ50mm 19箇所 舗装本復旧 一式 既設管撤去工 一式

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
676	国道171号配水管改良工事NO.2(28)	箕面市半町4丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設φ75mm L=2.5m 配水管敷設φ100mm L=22.6m 配水管敷設φ150mm L=531.2m 配水管敷設φ200mm L=87.7m 仕切弁設置φ75～φ200 17基 消火栓設置(地下式単口)φ75 5基 給水連絡φ13～φ50mm 22箇所 舗装本復旧 一式 仮設配管工 一式 既設管撤去工 一式	(株)ケイビィー アキード	平成28年 7月13日	平成29年 3月24日	80,460,000	88,229,520	本変更の主な理由は、効率的な老朽管更新事業を行うため、今回の施工範囲に隣接する市道部分の老朽管取替について、追加工事として増工したことから、増額変更するものです。 配水管敷設φ75mm L=8.0m 配水管敷設φ100mm L=21.4m 配水管敷設φ150mm L=525.2m 配水管敷設φ200mm L=189.6m 仕切弁設置φ75～φ150 19基 消火栓設置(地下式単口)φ75 6基 給水連絡φ13～φ50mm 29箇所 舗装本復旧 一式 既設管撤去工 一式
690	通学路安全対策工事No.1	箕面市森町南1丁目地内	土木工事	階段柵基礎工 1式 階段柵設置工 1式	(株)滝井土木	平成28年 7月 6日	平成28年10月12日	4,082,400	4,337,280	本変更は、階段柵を取付けるボルトが露出した形状であり、児童等の歩行者に対し、指を突いたりする事で危険となるため、安全確保のためボルトの保護カバーを設置しました。その事により設計内容に変更が生じ、変更契約を行うものです。
691	かやの中央駐車場解体工事	箕面市西宿地内	建築工事	・駐車場解体工事 ・コア棟解体工事 ・交通広場解体工事	西川建設(株)	平成28年 7月14日	平成28年12月 2日	94,867,200	96,029,280	①道路管理者、近隣商業店舗関係者等との協議による仮囲い等の共通仮設物の変更。 ②近隣商業店舗関係者等との協議による、防音、防塵対策実施に伴う養生物の増設。 ③地中残存物の撤去処分及び埋戻しの実施。 ④かやのさんぺい橋EVの非常用通信線工事。 ⑤解体工事に伴い撤去したタクシー乗場の設置。
780	西小学校給食室床改修工事	箕面市新稲地内	機械設備及び施設工事	・土間タイル撤去工事 ・塗り床工事 ・その他付帯工事一式	北谷建設(株)	平成28年 7月28日	平成28年 9月15日	7,214,400	7,419,600	土間改修範囲が増加したため
979	平成28年度公共下水道(桜井排水区長寿命化)管路更生工事その1	箕面市半町4丁目地内他	土木工事	φ250 L=346. 2m L´=330. 35m	(株)津賀建設	平成28年 9月 9日	平成29年 2月28日	36,396,000	36,351,720	本変更は、事前のカメラ調査の結果、路線番号3793、2111において、管の曲りが大きく更生管内部にしわが出来る可能性がある等、更新方法について再検討する必要がある中止にしたこと、及び警察協議により、交通誘導員の増員、昼間施行を夜間工事に変更した路線があることによる変更の結果、減額となるものです。 φ250 L=346.2m L´=330.35m
980	平成28年度公共下水道(桜井排水区長寿命化)管路更生工事その2	箕面市牧落2丁目地内 他	土木工事	φ250 L=167.25m L`=158.05m	(株)三原組	平成28年 9月 9日	平成29年 2月28日	15,552,000	17,596,440	本変更は、管更生施工前のカメラ調査の結果、モルタル除去等前処理が増工となったこと及び警察協議により、交通誘導員を増員したことにより増額変更となるものです。 φ250 L=166.92m L`=157.77m

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
1015	通学路安全対策工事No.2	箕面市全域	土木工事	道路改良工事 1式 舗装工 1式 舗装復旧工 1式 排水構造物工 1式 防止柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 構造物取壊し工 1式	(株)滝井土木	平成28年 9月21日	平成29年 2月28日	5,356,800	9,920,880	本変更は、危険箇所・問題箇所点検活動により発見された危険箇所等について、各関係機関及び地元住民等との協議や詳細調査を行った結果、対策内容の追加や対策箇所の増加に伴い、設計や数量に変更が生じたため、変更契約を行うものです。
1105	桜井石橋線(他)道路改良工事(その1)	箕面市桜井2丁目地内	土木工事	道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 付帯工 1式 道路植栽工 1式 污水工 1式 上水工 1式	(株)仲野商店	平成28年10月19日	平成29年 3月16日	33,696,000	45,034,920	駅前広場をオープンスペースとして地域のイベントにも活用できる施設を追加施工したことにより、増工が生じ変更契約を行うものです。
1105	桜井石橋線(他)道路改良工事(その2)	箕面市桜井2丁目地内	土木工事	道路改良 1式 污水工 1式 水道開削 1式 上水道工 1式	(株)仲野商店	平成28年10月19日	平成29年 3月16日	4,320,000	3,854,520	隣接事業である区画整理工事において、土が不足していたことで当工事の現場発生土を流用したことにより、減工が生じ契約変更を行うものです。
1114	北大阪急行線延伸の特殊街路部整備工事に伴う樹木移植等工事	箕面市船場東三丁目から西宿一丁目地内	造園工事	移植工 高木移植工 15本 中木移植工 5本 伐採工 高木伐採工 245本 中木伐採工 10本 低木伐採工 1,497m2	中西園芸 本店	平成28年10月25日	平成29年 3月10日	10,800,000	13,664,160	現場着手にあたり、事前調査を実施した結果、樹木の種別及び数量が変更となった。また、千里川左岸迂回路を民地内に設置する必要が生じたため、民地内における樹木の移植工及び伐採工等が増嵩となり、全体として増額変更となるものである。
1130	ライフプラザ外壁タイル改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	外壁タイル改修 一式	武田建設(株)	平成28年10月21日	平成29年 3月10日	2,905,200	3,360,960	外壁タイル施工前調査により外壁タイルの浮き面積が想定(当初設計)よりも大きことがわかったため、施工面積が広がる。 浮き改修(アンカービニング16穴) 80. 4㎡ → 126. 0㎡
1172	石丸1丁目11先污水管渠築造工事	箕面市石丸1丁目地内他	土木工事	管渠築造工 φ200 L=18. 85m L”=17. 50m	(株)ケースコントロール	平成28年11月 2日	平成29年 1月31日	2,527,200	2,867,400	本変更は、 ・大阪ガス(株)と協議の結果、試験堀の箇所を追加、敷設ルートの変更を行ったこと。 ・旧タイプの人孔蓋の取替を追加したこと。 ・警察と協議の結果、交通整理員の変更を行ったこと。 などにより、増額変更となるものです。 管渠築造工 φ200 L=15. 90m L”=14. 55m

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
1186	箕面高区・箕面中区水系配水幹線敷 設工事(28)	箕面市 箕面1丁目 地内	土木工事	配水管敷設 φ 75mm L=1.5m 配水管敷設 φ 100mm L=0.4m 配水管敷設 φ 150mm L=1.6m 配水管敷設 φ 300mm L=324.2m 仕切弁設置 φ 75～φ 300 8基 舗装本復旧 一式	(株)今木組	平成28年11月 8日	平成29年 3月10日	42,876,000	43,121,160	本工事は配水管線の整備を行い配水機能の強化を図るものです。本変更は、勾配のある地形を考慮し、配水幹線の空気溜まりを排出する空気弁を2基を設置しました。また、仕切弁 φ 300mm2基は次年度以降の計画にて設置箇所を再検討しているため中止しています。上記の変更等により、増額変更を行います。 配水管敷設 φ 300mm L=324.1m 仕切弁設置 φ 75～φ 300 4基 空気弁設置 φ 75 2基 舗装本復旧 一式
1194	平成28年度公共下水道(地震対策) 管路更生工事その1	箕面市百楽荘2丁目他地内	土木工事	○管きょ更生工(自立) φ 250 L=552.27m L`=534.27m φ 350 L= 5.15m L`= 4.25m	(株)石川工業	平成28年11月 8日	平成29年 3月24日	45,090,000	51,561,360	当初、全スパン(21スパン)を昼間施工としていましたが、国道の道路管理者、及び、箕面警察との協議により、5スパンを夜間施工に変更するものです。また、早急に施工する必要がある1スパンを追加施工することにより、増額変更になるものです。 ○管きょ更生工(自立) φ 250 L=598.02m L`=579.12m φ 350 L= 5.15m L`= 4.25m
1195	平成28年度公共下水道(地震対策) 管路更生工事その2	箕面市萱野3丁目他地内	土木工事	○管渠更生工(自立) φ 200 L=3.90m L`= 3.00m φ 250 L=167.67m L`=160.62m φ 300 L= 96.78m L`= 90.25m φ 350 L=199.54m L`=189.09m	上田良建設(株)	平成28年11月 8日	平成29年 3月24日	47,304,000	53,843,400	当初、全路線(27路線)を昼間施工としていたが、警察との協議により4路線を夜間施工に変更すること、また、交通規制の関係で施工を先送りした2路線の代替として、他地区の3路線を施工することとなった結果、施工延長等が増加することにより、工事費の増額変更を行うものです。 ○管渠更生工(自立) φ 200 L=3.90m L`= 3.00m φ 250 L=238.55m L`=228.80m φ 300 L= 71.97m L`= 67.39m φ 350 L=199.54m L`=189.09m
1230	平成28年度公共下水道(地震対策) 管路更生工事その3	箕面市小野原東1丁目他地内	土木工事	○管渠更生工(自立) φ 400 L= 15.32m L`= 14.42m φ 500 L=227.88m L`=218.83m	(株)江川組	平成28年11月16日	平成29年 3月24日	45,543,600	50,055,840	当初、全スパン(8スパン)を昼間施工としていましたが、施工前調査の結果、汚水流量が多く水替工が出来ないため、4スパンを夜間施工に変更するものです。また、車両通行確保のために道路を開削して、地中排水管として水替工を行う付帯工事が発生したため、増額変更になるものです。 ○管渠更生工(自立) φ 400 L= 15.32m L`= 14.42m φ 500 L=227.88m L`=218.83m 付帯工事 仮排水 塩ビ φ 300mm、開削工 深さ500mm、延長3.0m+6.0m
1234	桜井石橋線(他)道路改良工事(その 3)	箕面市桜井2丁目地内	電気設備工事	道路土工 1式 照明施設工 1式	森本電気工事 (株)	平成28年11月17日	平成29年 3月16日	8,748,000	9,159,480	駅前広場の一体的な景観の形成として、舗装材に統一感を与えるため、電気ハンドホールの蓋を鉄製から舗装材と同様の材料を使用できる蓋に変更したことにより、増工が生じ変更契約を行うものです。

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
1235	自転車利用環境整備工事No.1	箕面市内(市道 牧落公園線 他)	ほ装工事	舗装工 一式 付帯工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式	東西道路(株)	平成28年11月17日	平成29年 3月24日	10,908,000	11,969,640	本変更は、関係機関や地元住民等と最終の整備内容について協議を重ねた結果、舗装修繕が当初の予定よりも増工となり、それに伴って契約金額を増額するものです。
1236	自転車利用環境整備工事No.2	箕面市内(市道 小野原中村線 他)	ほ装工事	舗装工 一式 付帯工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式	イケモトコーポレーション(株)	平成28年11月17日	平成29年 3月10日	15,346,800	17,202,240	本変更は、関係機関や地元住民等と最終の整備内容について協議を重ねた結果、カラー舗装が当初の予定よりも増工となり、それに伴って契約金額を増額するものです。
1237	自転車利用環境整備工事No.3	箕面市内(市道千里2号線他)	ほ装工事	舗装工 一式 区画線工 一式	三和産業(株)	平成28年11月17日	平成29年 3月10日	13,014,000	22,172,400	本変更は、関係機関や地元住民等と最終の整備内容について協議を重ねた結果、カラー舗装が当初の予定よりも増工となり、それに伴って契約金額を増額するものです。
1266	平成28年度公共下水道(地震対策)管路更生工事その4	箕面市百楽荘3丁目他地内	土木工事	○管きょ更生工(自立) φ250 L=106.44m L`=102.84m φ300 L= 52.63m L`= 50.83m φ450 L= 49.48m L`= 46.38m	鳥井建設(株)	平成28年11月22日	平成29年 3月24日	22,053,600	26,310,960	本変更は、早急に施工する必要がある1スパンを追加施工すること及び警察協議により、交通誘導員を増員したこと、夜間施工に変更した路線があることにより増額変更となるものです。 ○管きょ更生工(自立) φ250 L=106.44m L`=102.84m φ300 L= 52.63m L`= 50.83m φ450 L= 63.75m L`= 59.95m
1292	第二総合運動場施設改修工事	箕面市外院1丁目地内	土木工事	第二総合運動場施設改修工事一式(床・トイレ)	城下工務店(有)	平成28年12月 6日	平成29年 3月10日	15,822,000	16,171,920	第二総合運動場体育館便所において、壁給水管から漏水が確認されたため、給排水管の取替を行う必要がある。
1310	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その2)	箕面市箕面6丁目他地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 69箇所 人孔蓋取替工(雨水) 29箇所 舗装工 一式 付帯工 一式	(有)ケイエスティコーポレーション	平成28年12月 7日	平成29年 3月24日	23,976,000	24,192,000	本変更は、不具合が生じている人孔蓋の人孔蓋取替工を増工し、予定金額を増額するものです。 人孔蓋取替工(汚水) 変更前 69箇所 変更後 75箇所
1313	本庁舎本館受電設備改修工事	箕面市西小路地内	電気設備工事	高圧受電機器取替工事 一式	三福電設(株)	平成28年12月 7日	平成29年 2月28日	5,508,000	5,936,760	当初予定していた断路機が、現行基準で相間・側面バリアを取り付けると既設盤に取り付けることが出来ないことから、既設盤にサイズの合う三相単投型手動投入装置付きに変更する。 また、真空遮断器の制御用コンデンサー引き外し電源装置について、真空遮断器の製造メーカーから動作保証ができないと指摘されたことから、確実に動作するよう追加で取り替える。
1347	通学路安全対策工事No.3	箕面市小野原西4丁目地内他	土木工事	道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 道路植栽工 1式 除草工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	山村組	平成28年12月16日	平成29年 3月22日	18,500,400	21,690,720	本変更は、地元関係者との協議の結果、施工箇所や延長を変更した事で増工が生じ、変更契約を行うものです。
1364	公園防犯カメラ設置工事(その1)	箕面市瀬川、半町、桜ヶ丘他7地内	電気設備工事	防犯カメラ設置工事 一式	松谷電気(株)	平成28年12月20日	平成29年 3月17日	20,520,000	22,890,000	防犯カメラ設置台数増減、配線引き替え工事追加のため
1365	公園防犯カメラ設置工事(その2)	箕面市稲、坊島、萱野他6地内	電気設備工事	防犯カメラ設置工事 一式	(株)宮野電気	平成28年12月20日	平成29年 3月17日	22,032,000	22,632,000	防犯カメラ設置台数増減、配線引き替え工事追加のため
1366	公園防犯カメラ設置工事(その3)	箕面市今宮、粟生外院、粟生新家他5地内	電気設備工事	防犯カメラ設置工事 一式	(株)大起電工	平成28年12月20日	平成29年 3月17日	20,736,000	24,154,000	防犯カメラ設置台数増減、配線引き替え工事追加のため

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
1430	芦原公園魚釣場撤去工事	箕面市箕面5丁目地内	その他工事	芦原公園魚釣場撤去工事 一式	(株)ユウカ	平成29年 1月16日	平成29年 3月13日	2,894,400	3,687,120	本変更は、芦原公園釣場撤去工事に合わせバイク・自転車撤去処分及び釣禁止看板、オイルフェンス、鉄製柵設置を追加施工するものです。
1440	第二総合運動場テニスコート改修工事	箕面市外院地内	その他設備工事	テニスコート人工芝全面張り替え工事	(株)タイキ	平成29年 1月18日	平成29年 3月24日	16,243,200	17,487,360	人工芝下地のアスファルトを植物の根等が押し上げてコート内に不陸を生じさせていた範囲が想定より広がったため、不陸部分のアスファルトの撤去を行い、部分舗装を行う必要がある。
1441	箕面西公園給水管更新工事	箕面市桜2丁目地内(箕面西公園)	管設備工事	上水道工事 1式	エースイ設備(株)	平成29年 1月19日	平成29年 2月10日	2,073,600	1,338,120	本工事は箕面西公園における給水管の老朽化に伴い漏水していることから、給水管の更新を行い公園施設の適正利用を図るものです。 当初、既設埋設管径と同様のものを使用する予定でしたが、現地調査を行ったところ想定した管径よりも小さい径であったため、水道工務室との協議により管径を変更しました。また、工事範囲内に更衣室への給水ルートも存在していなかったため未実施としました。併せて上記変更により工事期間が短縮されたことによる交通誘導員の減少が生じました。
1445	外院南住宅街路樹植替工事	箕面市粟生新家 地内	土木工事	道路土工 一式 縁石工 一式 道路植栽工 一式	関西緑地開発(株) 本店	平成29年 1月20日	平成29年 3月24日	2,808,000	3,300,480	近隣住民との調整の結果を受けて、既存街路樹の根株撤去並びに既存植樹柵装飾材の再設置が新たに必要になったこと等により増工が生じた為、今般、増額変更をするものです。
1475	北芝住宅集会場バリアフリー等改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	・内部改修(バリアフリー化)工事 一式 ・内部改修に伴う電気設備工事 一式 ・内部改修に伴う機械設備工事 一式	北摂瓦斯(株)	平成29年 2月 6日	平成29年 3月22日	5,702,400	5,955,120	集会場を利用する利用者組合等から流し台付きセンターテーブルの設置要望が出されたことから、本工事で設置することになった。 また、天井仕上げの一部変更し、調理を行わない新洋室15帖については石膏ボードに変更するとともに、突付仕上げから目透かし仕上げに変更することになった。 さらに、工事施工場所に隣接した駐車場を借りることが出来たことから、市道上に駐車して搬出入する必要がなくなったことから、交通誘導員については配備日数を減らすよう変更することになった。
1506	公園施設補修工事	箕面市箕面地内他	土木工事	排水整備工事(やなぎぶち公園) 1式 フェンス設置工事(如意谷北公園) 1式 園路整備工事(箕面西公園工事) 1式 遊歩道整備工事(聖天山緑地) 1式	(株)ハルマ	平成29年 2月10日	平成29年 3月30日	6,771,600	9,700,560	地元協議を行うなかで当初見込んでいた内容の変更が生じたため。やなぎぶち公園 U字溝180形→U字溝240形 箕面西公園 排水施設清掃工の追加 聖天山緑地 横断側溝U字溝240形追加L=2.4m

平成28年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の契約 金額(税込)	変更理由及び変更内容
1642	箕面市急傾斜地崩壊対策工事(平和台北西)	箕面市箕面八丁目地内	土木工事	砂防土工 1式 法面整形工 1式 擁壁工 1式 落石防護工 1式 現場打水路工 1式 法面工 1式 コンクリートブロック積工 1式 構造物取壊し工 1式 舗装版取壊し工 1式 立入防止柵撤去工 1式 付帯道路工 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式	(株)津賀建設	平成29年 3月13日	平成30年 3月 9日	48,384,000	52,463,160	当該地区は、箕面八丁目教学の森敷地内に位置し、家屋が近接している状況からも工事施工に際して、騒音や振動が生じる工事に対して近隣住民の方のご理解、ご協力が必要不可欠となる。その様な状況から、掘削地盤下部に硬岩質地盤の存在は認識していたものの、掘削時の騒音・振動を軽減させるための掘削工法を、通常の重機掘削から静的破碎剤工法に変更する。また、地元自治会ならびに近隣住民の意向により、工事着工前、施工後で家屋調査を行うことにより工事による影響の有無を定量的に判定することとした。さらに、本体上部で平成9年に設置されていた法枠工下部における空隙を解消するため、コンクリート吹付面積を当初設計から変更し、法枠下部まで覆う変更とする。
1643	北大阪急行線延伸の特殊街路部整備工事に伴う水管橋移設工事	箕面市西宿一丁目地内	土木工事	管きょ工(開削) 流入管φ300mm L=111.49m 管きょ工(開削) 流出管φ300mm L=42.99m マンホール工 組立1号マンホール設置 9箇所 付帯工 柵築造 3箇所 付帯工 柵撤去 2箇所 管布設工 圧送管φ100mm L=28.47m 付帯工 仕切弁筐撤去復旧 2箇所 水管橋新設工 流入管NCPφ300mm L=23.75m 水管橋新設工 流出管NCPφ300mm L=24.40m 水管橋新設工 圧送管SUSφ125mm L=13.80m 付帯工 操作柵築造 1箇所 付帯工 水管橋撤去NCPφ300mm・SUSφ125mm 33.15m	鳥井建設(株)	平成29年 3月13日	平成29年 9月29日	36,288,000	38,480,400	本工事は北大阪急行線延伸の特殊街路部整備工事に伴い水管橋移設工事を行うものであるが、管きょ工(開削)の一部において、掘削範囲内に支障物があることから、撤去・処分を変更すること、水管橋を管理する水利組合との協議結果により柵蓋、仕切弁室の形状変更が生じたこと、また、所轄警察署及び公園管理者との協議により交通誘導警備員の配置条件に変更があったため、契約金額を変更する。