

[水 道 事 業]

第1章 全 体 計 画

- 1 事業創設と拡張事業
- 2 施設整備、組織・制度の変遷
- 3 業務量推移

1 事業創設と拡張事業

事業名称	箕面市水道事業				
事業名	議決年月日	認可年月日	給水人口	1日最大配水量 1人1日最大配水量	備考
創 設	昭和25年4月22日 議 案 第 1 4 号	昭和25年12月6日 厚生省阪衛第244号	20,000人	3,000m ³ 150L	
第 1 次 拡 張	昭和33年5月27日 議 案 第 3 3 号	昭和33年12月15日 厚生省阪衛第1093号	32,000人	8,000m ³ 250L	
1 回 変 更	昭和34年3月17日 議 案 第 2 6 号	昭和34年3月31日 厚生省阪衛第637号			区域追加及び水源変更
2 回 変 更	昭和36年10月25日 議 案 第 9 7 号	昭和36年12月28日 厚生省阪環第222号	40,000人	12,000m ³ 300L	
第 2 次 拡 張	昭和39年11月13日 議 案 第 9 9 号	昭和39年12月22日 厚生省阪環第526号	80,000人	32,000m ³ 400L	
1 回 変 更	昭和42年12月22日 議 案 第 8 4 号	昭和43年3月4日 厚生省環第113号	82,000人	32,800m ³	
第 3 次 拡 張	昭和47年3月30日 議 案 第 4 0 号	昭和47年3月31日 厚生省環第265号	95,000人	38,950m ³ 410L	
第 4 次 拡 張	昭和56年6月24日 議 案 第 6 1 号	昭和56年12月3日 厚生省環第626号	148,000人	70,000m ³ 473L	
第 5 次 拡 張	平成6年12月5日 議 案 第 7 9 号	平成7年3月31日 厚生省生衛第359号	143,500人	73,000m ³ 509L	
1 回 変 更	平成13年12月21日 議 案 第 8 4 号	平成14年3月29日 厚生労働省発健第0329015号	131,000人	60,000m ³ 455L	区域追加及び浄水方法変更
変 更 届 出	平成15年9月25日 議 案 第 9 0 号	平成17年3月31日 厚生労働省発健第0331022号	126,030人	50,190m ³ 397L	区域追加
変 更 届 出	平成19年9月27日 議 案 第 7 3 号	平成20年10月14日 厚生労働省健水収第1014002号	127,222人	49,420m ³ 388L	区域追加
2 回 変 更	平成22年10月6日 議 案 第 7 9 号	平成23年3月23日 厚生労働省発健0323第5号	135,100人	48,200m ³ 357L	区域追加
変 更 届 出		平成25年12月12日 厚生労働省健水収1212第4号	135,100人	48,200m ³ 357L	区域追加
変 更 届 出	平成29年12月25日 議 案 第 1 1 8 号	平成29年12月18日 厚生労働省業生水収1218第4号	145,800人	48,600m ³ 340L	区域追加及び給水量・人口の変更

事業名称	簡 易 水 道 事 業				
事業名	議決年月日	認可年月日	給水人口	1日最大配水量 1人1日最大配水量	備考
下止々呂美創設		昭和33年12月10日 府指令33環衛第2674号	500人	75m ³ 150L	
廃止		平成4年1月31日 府指令環衛第612号			北部水道の給水開始をもって統廃合予定
変更	平成11年6月24日 議案第53号	平成11年12月1日 府指令環衛第505号	280人	218m ³ 779L	給水量・人口の変更、浄水処理方法の変更
廃止		平成23年2月7日 大阪府指令環衛第2183号			箕面市水道事業による給水開始をもって統廃合
栗生創設		昭和38年8月1日 府指令38環第1585号	1,850人	277m ³ 150L	
廃止		昭和43年3月4日 厚生省環第113号			第2次拡張事業に統合
上止々呂美創設		昭和41年5月31日 府指令環第333号	400人	60m ³ 150L	
廃止		平成4年1月31日 府指令環衛第611号			北部水道の給水開始をもって統廃合予定
変更		平成5年3月31日 府指令環衛第791号			浄水処理方法の変更（ヒ素の除去）
変更	平成12年3月29日 議案第42号	平成12年3月30日 府指令環衛第661号	250人	190m ³ 760L	給水量・人口の変更
廃止		平成23年2月7日 大阪府指令環衛第2182号			箕面市水道事業による給水開始をもって統廃合

事業名称	箕 面 市 北 部 水 道 事 業				
事業名	議決年月日	認可年月日	給水人口	1日最大配水量 1人1日最大配水量	備考
創設	平成3年10月2日 議案第105号	平成4年1月31日 府指令環衛第610号	20,400人	9,700m ³ 475L	
事業名称	北 部 簡 易 水 道 事 業				
変更	平成17年12月20日 議案第102号	平成18年3月28日 府指令環衛第2573号	2,800人	1,100m ³ 391L	水源・給水人口・給水量の変更
廃止		平成23年2月7日 大阪府指令環衛第2180号			箕面市水道事業による給水開始をもって統廃合

2 施設整備、組織・制度の変遷

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
昭和 25	4		箕面町議会において上水道の町営化が議決、水道建設事務所を設置
	12	西小路水源地工事着工 (工事竣工 昭和26年8月1日) ・ 水 源 深井戸 1基 取水量 1,000m ³ /日	
26	4	西小路水源地から給水開始 ・ 給 水 区 域 箕面、西小路 ・ 給 水 戸 数 250戸	
27	3	箕面土地(株)簡易水道用地施設を移管受 (才ヶ原) ・ 配 水 池 1,000m ³ 1池	
	4		水道建設事務所を廃止 水道課を設置
	7	桜ヶ丘浄水場を国から無償借用 (昭和36年11月24日に無償譲渡) ・ 水 源 浅井戸 1基 取水量 1,700m ³ /日 ・ 配 水 池 144m ³ 1池 ・ 管理事務所 1棟 ・ 給 水 区 域 桜ヶ丘	
	12	給水開始区域 牧落、百楽荘、桜井	
28	2		水道課を水道部に変更
	9	日本発送電興業(株)簡易水道用地施設を移管受(桜ヶ丘浄水場系統)	
29	2		地方公営企業法を一部適用
30	5	箕面取水場工事竣工、取水開始及び箕面浄水場1期工事竣工、給水開始 ・ 水 源 箕面川表流水 ・ 取 水 量 3,000m ³ /日 ・ 緩速ろ過池 2池 ・ 配 水 池 440m ³ 1池 ・ 給 水 区 域 半町、瀬川	
31	4	箕面浄水場給水開始に伴い西小路水源地を廃止	
	8		水道部を水道課に変更 給水工事公認業者制度採用
	10	箕面浄水場2期工事竣工 ・ 緩速ろ過池 1池 ・ 沈でん池 2池	
	12		市制施行
33	4	給水開始区域 西坊島	
	6	給水開始区域 芝	

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
昭和 34	5	下止々呂美簡易水道水源地工事竣工、給水開始 ・水 源 奥山川表流水 ・取 水 量 75m ³ /日 ・配 水 池 24m ³ 1池 ・給 水 区 域 下止々呂美	
	36	3 今宮受水地工事竣工 ・水 源 大阪府営水道 ・受 水 池 500m ³ 2池	
	5	今宮受水地に大阪府営水道から受水開始、給水開始 ・給水区域 今宮、西宿、芝、稲、牧落、桜井、半町、瀬川の171号以南	
	7		水道課を水道部に変更
37	3	箕面浄水場配水池工事竣工 ・配 水 池 530m ³ 2池	
	12	新稲高区配水地1期工事竣工 (桜ヶ丘浄水場配水系) ・配 水 池(PC造) 1,000m ³ 1池 箕面浄水場3期工事竣工 ・急速ろ過池 2池 ・沈でん池 2池 ・管理事務所 1棟	
38	4	桜ヶ丘浄水場深井戸工事竣工、取水開始 ・水 源 深井戸 1基	
39	5	栗生簡易水道水源地工事竣工、給水開始 ・水 源 深井戸 1基 ・取 水 量 277m ³ /日 ・配 水 池 75m ³ 2池 ・給 水 区 域 栗生間谷、栗生外院、外院	
	7	給水開始区域 如意谷、東坊島、白島、石丸、栗生新家、小野原	
41	6	坊島受水場1期工事一部竣工 ・水 源 大阪府営水道 ・受 水 池 3,000m ³ 1池	
42	1	坊島受水場に大阪府営水道から受水開始、給水開始	
	2	上止々呂美簡易水道水源地工事竣工 ・水 源 中谷川表流水 ・取 水 量 95m ³ /日 ・配 水 池 32m ³ 1池	
	3	上止々呂美簡易水道水源地から給水開始 ・給 水 区 域 上止々呂美	
	4		地方公営企業法の全部を適用

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
昭和 4 2	6	栗生簡易水道水源地からの給水を廃止 (箕面浄水場配水系統)	
	1 1	坊島受水場 1 期工事竣工 ・ 管理事務所 1棟	
4 3	4	箕面浄水場高区配水池工事竣工 ・ 配 水 池 1,100m ³ 2池	
	5	坊島受水場から箕面高区配水池へ府営水の 送水を開始	
	9	半町第 1 取水場工事竣工、取水開始 (桜ヶ丘浄水場水源) ・ 水 源 深井戸 1基	
4 4	4	新稲低区配水地工事竣工 (桜ヶ丘浄水場配水系) ・ 配 水 池 1,000m ³ 1池	
	7	大阪製糖(株)平和台専用水道用地施設を移管 受(箕面浄水場配水系統)	
4 5	1	桜ヶ丘浄水場改良工事竣工 ・ 沈 で ん 池 300m ³ 1池 ・ 浄 水 池 810m ³ 1池	
	2	平和台水道施設改良工事竣工 ・ 受 水 池 95m ³ 1池 ・ 配 水 池 150m ³ 1池	
	4	船場東受水場、船場西高区配水地工事竣工 (船場東受水場配水系) ・ 水 源 大阪府営水道 船場東 ・ 受 水 池 500m ³ 2池 船場東 ・ 管理事務所 1棟 船場東 ・ 配 水 池 100m ³ 1池 船場西	
	5	船場東受水場に大阪府営水道から受水開始、 船場西高区配水地給水開始 ・ 給 水 区 域 船場東、船場西	
	1 2	箕面超高区配水地工事竣工 (箕面浄水場配水系) ・ 配 水 池 100m ³ 1池	
4 6	2	船場西配水地工事竣工 (船場東受水場配水系) ・ 配 水 池 2,000m ³ 1池	
4 7	5	宝ヶ丘簡易水道用地施設を川崎興産(株)から 移管受(箕面浄水場配水系統)	
4 8	4	坊島受水場 2 期工事竣工 ・ 受 水 池 4,000m ³ 1池	
	9	新稲高区配水地 2 期工事竣工 (桜ヶ丘浄水場配水系) ・ 配 水 池 (PC造) 1,000m ³ 1池	

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
昭和 4 8	9	青松園配水地工事竣工 (坊島受水場配水系) ・配 水 池 2,250m ³ 2池	
4 9	1 2	間谷配水地工事竣工 (坊島受水場配水系) ・配 水 池(PC造二層式) 高区 195m ³ 1池 低区 1,000m ³ 1池 間谷中継ポンプ場工事竣工 ・受 水 池 350m ³ 1池	
5 0	3	船場西配水地 2 期工事竣工 ・配 水 池 2,800m ³ 1池	
5 3	5	半町第 2 取水場工事竣工、取水開始 (桜ヶ丘浄水場水源) ・水 源 深井戸 1基	
5 4	3	桜ヶ丘浄水場滅菌処理方法を変更(塩素ガス 処理から次亜塩素酸ナトリウム処理に)	
	4		地方公営企業法第 7 条の規定に基づき管理 者を設置 水道事業管理者に小椋靖宏就任(就任 昭和 54年4月1日 退任 平成元年4月4日)
5 5	6	箕面浄水場中区配水池増設工事竣工 ・配 水 池(耐震性) 900m ³ 2池	
5 6	6	箕面浄水場滅菌処理方法を変更(塩素ガス処 理から次亜塩素酸ナトリウム処理に)	
5 7	6	船場東受水池増設・送水設備工事竣工 ・受 水 池 650m ³ 1池	
5 8	5	箕面浄水場中区配水池建設工事竣工 ・配 水 池(耐震性) 1,200m ³ 1池	
6 0	5	箕面浄水場新管理棟工事竣工 ・事務室、中央管理室、水質試験室等1棟	
6 1	7	小野原配水地工事竣工 ・配 水 池(PC造二層式 耐震性) 高区 2,000m ³ 1池 低区 4,000m ³ 1池 ・ポンプ室 1棟	
6 3	8	新家南受水場工事竣工、大阪府営水道から 受水開始 ・受 水 池(RC造半地下式) 850m ³ 2池 ・電 気 室 1棟 ・ポンプ室 1棟 小野原配水地から給水開始(今宮受水地から の給水は小野原低区配水系統に編入)	
	9	今宮受水地 大阪府営水道から受水停止	

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
平成 元	3	今宮受水地廃止	
	4		水道事業管理者に奥村貞美就任(就任 平成 元年4月5日 退任 平成7年12月2日)
	8	下止々呂美簡易水道配水池増設工事竣工 ・配 水 池 (FRP造地上式) 70m ³ 1池	
2	1 2	上止々呂美簡易水道配水池増設工事竣工 ・配 水 池 (FRP造地上式) 75m ³ 1池	
3	4		組織機構を改編
	5	箕面浄水場汚泥処理施設工事竣工 ・汚泥処理棟 1棟 ・脱 水 設 備 1基 ・排 泥 池 95m ³ 1池	
	1 0	新家北受水場工事竣工 ・受 水 池 (地下式RC造) 1,000m ³ 2池 ・ポンプ室、電気室、地下式	
	1 1	新家北受水場で大阪府営水道を受水開始、 青松園配水地へ送水	
4	9		工事積算システム運用開始
5	3	水道部庁舎移転	
	4		財務会計システム運用開始
	1 1	上止々呂美水源地急速ろ過設備工事竣工、 急速ろ過浄水処理開始、緩速ろ過浄水処理 廃止	
6	7		第 1 期水道モニター設置
7	1	兵庫県南部地震 市内漏水等被害発生(平和台配水地、受・配水管被災)、被災地支援活動	
	9		上下水道料金システムの自己処理運用開始
8	4		水道事業管理者に芝寅勇就任(就任 平成8 年4月5日 退任 平成9年12月6日)
	5		第 2 期水道モニター設置
	6	病原性大腸菌O157対策として残留塩素 濃度測定を実施	
	8		第 1 期水道事業運営審議会設置
9	7		組織機構を改編 (職制変更、係制廃止(グループ制に移行))
	1 1		第 1 期水道事業運営審議会より中間答申
	1 2		水道事業管理者に横尾巖就任(就任 平成9 年12月7日 退任 平成12年10月5日)
1 0	3	船場西配水池耐震化補強工事竣工 ・配水池耐震化 2,000m ³ 1池 ・配水池耐震化 2,800m ³ 1池	
	4		公認業者制度を指定工事店制度に移行
	6		第 3 期水道モニター設置

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
平成 1 0	7	大阪府営水道 高度浄水処理水を全量供給開始	
	8		第 1 期水道事業運営審議会より最終答申
	1 0		第 2 期水道事業運営審議会設置
1 1	3	船場西配水池増設工事竣工 ・配水池(耐震性) 1,600m ³ 1池 坊島受水場耐震化補強工事第 1 期竣工 ・受水池耐震化 3,000m ³ 1池	
	9		財務会計システム更新、水道情報ネットワーク運用開始
1 2	3	坊島受水場耐震化補強工事第 2 期竣工 ・受水池耐震化 4,000m ³ 1池 下止々呂美簡易水道膜処理システム浄水処理導入	
	6	下止々呂美水源地膜ろ過浄水処理による給水開始	第 4 期水道モニター設置
	9		第 2 期水道事業運営審議会より答申
	1 0		水道事業管理者に清田榮紀就任(就任 平成12年10月6日 退任 平成14年3月31日)
1 3	7		第 3 期水道事業運営審議会設置
1 4	4		水道事業管理者に平野忠志就任(就任 平成14年4月1日 退任 平成16年8月26日)
	5	大阪府営水道池田幹線桜ヶ丘分岐より給水開始 ・給水区域 瀬川の一部、半町の一部	
1 5	4		公共下水道事業と統合
1 6	7		第 1 期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置
	1 0	箕面浄水場急速ろ過・緩速ろ過浄水処理を廃止	
1 7	1		第 1 期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より中間まとめ
	1 1	箕面浄水場膜ろ過設備工事竣工、箕面浄水場膜ろ過浄水処理による給水開始 箕面浄水場中央監視制御設備更新工事竣工	第 1 期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (国庫補助事業石綿セメント管更新事業に係る事前評価について)
	1 2		第 1 期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市北部水道の水源見直しに係る再評価について)
1 8	3	青松園配水池耐震化補強工事竣工 ・配水池耐震化 2,250m ³ 2池	
	7		第 1 期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市水道事業及び公共下水道事業の今後の経営のあり方について)

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
平成 18	10		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置 諮問事項 (箕面市北部簡易水道事業の水道料金のあり方について) (箕面市水道事業及び公共下水道事業の経営戦略について)
19	1		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市北部簡易水道事業の水道料金のあり方について)
	9	森町高区配水地1期工事竣工 ・配水池(PC造) 550m ³ 1池 ・ポンプ室 1棟 ・緊急遮断弁室 1棟	
	10	北部簡易水道給水開始	
20	3		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市水道事業及び公共下水道事業の経営戦略について)
	8		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市公共下水道事業に係る再評価について)
	10		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (簡易水道等施設整備費国庫補助事業に係る事前評価について)
21	2		第3期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置 諮問事項 (「箕面市上下水道事業経営ビジョン」の検証・評価及び見直しについて)
	4		水道事業管理者に埋橋伸夫就任(就任 平成21年4月1日 退任 平成25年1月31日)
	6		水道部を上下水道局に変更 水道事業管理者を上下水道企業管理者に変更
	8	彩都低区配水地工事竣工 ・配水池(RC造) 1,350m ³ 2池 ・流出弁室 1室(地下1階)	

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
平成 2 1	8	川合受水場工事竣工 ・受水池（RC造） 1,000m ³ 2池 ・管理棟 地下1階（ポンプ室） 地上1階（電気室、換気ファン室）	
	1 0	彩都低区配水地から彩都栗生南地区他へ給水開始	
	1 1		第3期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 （「箕面市上下水道事業経営ビジョン」の検証・評価及び見直しについて、のうち桜ヶ丘浄水場の今後のあり方について）
2 2	3		第3期水道事業及び公共下水道事業運営審議会 諮問事項 （大阪府営水道料金値下げに伴う箕面市水道料金の値下げについて）
	4		第3期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 （大阪府営水道料金値下げに伴う箕面市水道料金の値下げについて）
	1 2	彩都低区配水地内中継ポンプ棟工事竣工 ・ポンプ棟 地下1階（ポンプ室） 地上1階（電気室、換気室） 彩都中区配水地工事竣工 ・配水池（PC造） 700m ³ 2池 ・緊急遮断弁室 1室 ・流量計室 1室	
2 3	1	彩都中区配水区域へ給水開始	
	4	上止々呂美簡易水道事業、下止々呂美簡易水道事業、北部簡易水道事業を廃止し、上水道事業に統合 森町・止々呂美地区へ大阪広域水道企業団から給水開始	
	1 0		第4期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置
	3	東北地方太平洋沖地震被災地支援活動	
2 4	1	止々呂美受水場工事竣工 ・受水池（RC造） 200m ³ 1池	
	3	森町高区配水地2期工事竣工 ・配水池（PC造） 550m ³ 1池増設 下止々呂美水源地他撤去工事竣工	
	8	新稲高区配水池耐震化補強工事竣工 ・配水池耐震化 1,000 m ³ 1池	

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
平成 24	1 2		第4期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市上下水道事業経営ビジョンの検証結果及び箕面市上下水道事業経営改革プランの進捗状況の評価について)
25	2		上下水道企業管理者に出水善博就任(就任平成25年2月1日 退任 平成30年3月31日)
	3		第4期水道事業及び公共下水道事業運営審議会 諮問事項 (大阪広域水道企業団用水供給料金の値下げに伴う箕面市水道料金の値下げについて)
	4		上下水道企業管理者を公営企業管理者に変更 公営企業組織を置く(組織内に水道事業、公共下水道事業を設置) 第4期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (大阪広域水道企業団用水供給料金の値下げに伴う箕面市水道料金の値下げについて)
			管路管理システム運用開始
	1 1		第5期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置
26	4		公営企業組織内に競艇事業を設置
	7	間谷配水地廃止 間谷中継ポンプ場廃止	
27	3	彩都高区配水地工事竣工 ・配水池(SUS製) 250 m ³ 2池 彩都中区配水地内ポンプ棟設置	
	4		組織機構を改編
	1 0		第5期水道事業及び公共下水道事業運営審議会 諮問事項 (箕面市下水道使用料の値下げについて)
	1 1		第5期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市下水道使用料の値下げについて)
28	1 0		第6期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置
29	8	箕面高区配水池耐震化補強1期工事竣工 ・配水池耐震化 850 m ³	

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
平成 29	12		第6期水道事業及び公共下水道事業運営審議会 諮問事項 (大阪広域水道企業団用水供給料金値下げに伴う箕面市水道料金の値下げについて)
30	1		第6期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (大阪広域水道企業団用水供給料金値下げに伴う箕面市水道料金の値下げについて)
	4		公営企業管理者に栢本貴男就任(就任 平成30年4月1日)
	6	大阪北部地震 ・ 市内一部漏水被害発生 ・ 大阪広域水道企業団送水停止に伴う断水	
	8	箕面高区配水池耐震化補強2期工事竣工 ・ 配水池耐震化 850 m ³	
31	3	森町高区配水地増設工事竣工 ・ 配水池(SUS) 900 m ³ 1池増設 森町減圧槽設置工事竣工 ・ 減圧槽(SUS) 27 m ³ 2池	第7期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置
令和 元	6	箕面中区配水池耐震化補強工事竣工 ・ 配水池耐震化 890 m ³	

3 業務量推移

項 目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
行政区域内人口	人	135,455	136,958	137,826	138,120	138,373
給 水 人 口	人	135,413	136,916	137,813	138,109	138,360
普 及 率	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
給 水 戸 数	戸	65,896	66,612	66,955	67,463	67,785
給 水 栓 数	栓	54,283	54,997	55,323	55,841	56,224
年 間 配 水 量	m ³	14,425,887	14,544,386	14,538,272	14,397,045	14,507,699
年 間 有 収 水 量	m ³	14,062,586	14,181,464	14,288,414	14,054,701	14,157,408
有 収 率	%	97.5	97.5	98.3	97.6	97.6
1 日 配 水 能 力	m ³	48,820	48,820	49,050	49,050	49,050
1 日 最 大 配 水 量	m ³	48,145	45,030	45,311	45,778	45,557
1 日 平 均 配 水 量	m ³	39,415	39,848	39,831	39,444	39,639
1 日 平 均 有 収 水 量	m ³	38,422	38,853	39,146	38,506	38,681
1 人 1 日 最 大 配 水 量	L	356	329	329	331	329
1 人 1 日 平 均 配 水 量	L	291	291	289	286	286
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	L	284	284	284	279	280

*行政区域内人口は総務省への報告数値（確定値）で、給水人口もこの数値に基づく